

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Morada Nova - CE, 26 de AGOSTO de 2022.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUSSAS- CEARÁ

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.22.07.2022 - SEINFRA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas Ruas dos Bairros: Planalto da Catumbela, Tabuleiro do Catavento, Várzea Alegre, Planalto da Bela Vista e Vila Ramalho, no Município de Russas/CE.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V. SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.22.07.2022 - SEINFRA PELO VALOR GLOBAL DE R\$ 4.793.682,19 - quatro milhões e setecentos e noventa e três mil e seiscentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos.

O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, PODENDO SER PRORROGADO NA FORMA DA LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA, SENDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Estenio Saraiva Maia, portador da carteira de Identidade n° 2007465605-2 e CPF n° 740.940.508-25, como representante legal desta empresa.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZAMOS DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE QUE ESTEJAM CONTIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, TAIS COMO:

- ° MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ;
- ° CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
- ° SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
- ° TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
- ° SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA , DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS.

ATENCIOSAMENTE,

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO, VÁRZEA ALEGRE, PLANALTO DA BELA VISTA E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.22.07.2022 - SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) E 71,07% (MÉS), BDI SERVIÇO: 20,73%

ORÇAMENTO CONSOLIDADO GERAL

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	P. UNIT. (S/BDI)	BDI	P. UNIT. (C/BDI)	VALOR
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						185.466,00
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						185.466,00
1.1.1	SEINFRA - S	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	1.536,21	20,73%	1.854,66	185.466,00
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.746,31
2.1			PREPARAÇÃO DA VIA						4.746,31
2.1.1	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	5,15	484,06	20,73%	584,41	3.009,71
2.1.2	SEINFRA - S	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	143,84	20,73%	173,66	1.736,60
3.			PAVIMENTAÇÃO						3.530.964,51
			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						126.164,77
3.1.1	SEINFRA - S	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	51.286,49	2,04	20,73%	2,46	126.164,77
3.2			PAVIMENTAÇÃO						3.404.799,74
3.2.1	SEINFRA - S	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	45.985,95	61,33	20,73%	74,04	3.404.799,74
4.			DRENAGEM SUPERFICIAL						982.629,30
4.1			MEIO FIOS E SARJETA						982.629,30
4.1.1	SEINFRA - S	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	12.879,76	51,51	20,73%	62,19	800.992,27
4.1.2	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	376,42	391,08	20,73%	472,15	177.726,70
4.1.3	SEINFRA - S	COMP-5901448	SARJETÃO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 3,00M X 7,00M	UN	1,00	2.913,09	20,73%	3.516,97	3.516,97
4.1.4	SEINFRA - S	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	2,00	162,91	20,73%	196,68	393,36
5.			SINALIZAÇÃO						15.510,66
5.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						15.510,66
5.1.1	SEINFRA - S	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	20,52	626,09	20,73%	755,88	15.510,66
6.			DIVERSOS						74.365,41
6.1			LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA						74.365,41
6.1.1	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	51.286,49	1,20	20,73%	1,45	74.365,41
TOTAL GERAL									4.793.682,19

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO, VÁRZEA ALEGRE, PLANALTO DA BELA VISTA E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.22.07.2022 - SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) E 71,07% (MÊS), BDI SERVIÇO: 20,73%

PLANILHA DE SERVIÇOS									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	P. UNIT. (S/BDI)	BDI	P. UNIT. (C/BDI)	VALOR
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						185.466,00
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						185.466,00
1.1.1	SEINFRA - S	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	1.536,21	20,73%	1.854,66	185.466,00

PLANALTO

AV. VER GERALDO DE OLIVEIRA LIMA

1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.110,62
1.1			PREPARAÇÃO DA VIA						2.110,62
1.1.1	SEINFRA - S	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	,HA	0,64	484,06	20,73%	584,41	374,02
1.1.2	SEINFRA - S	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	10,00	143,84	20,73%	173,66	1.736,60
2.			PAVIMENTAÇÃO						459.791,34
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						15.640,19
2.1.1	SEINFRA - S	C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	6.357,80	2,04	20,73%	2,46	15.640,19
2.2			PAVIMENTAÇÃO						444.151,15
2.2.1	SEINFRA - S	C2893	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.998,80	61,33	20,73%	74,04	444.151,15
3.			DRENAGEM SUPERFICIAL						69.132,20
3.1			MEIO FIOS E SARJETA						69.132,20
3.1.1	SEINFRA - S	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	908,01	51,51	20,73%	62,19	56.469,14
3.1.2	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	26,82	391,08	20,73%	472,15	12.663,06
4.			SINALIZAÇÃO						272,12
4.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						272,12
4.1.1	SEINFRA - S	C3353	PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,36	626,09	20,73%	755,88	272,12
5.			DIVERSOS						9.218,81
5.1			LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA						9.218,81
5.1.1	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	6.357,80	1,20	20,73%	1,45	9.218,81
TOTAL GERAL									540.525,09

RUA SDO 02

1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						29,22
1.1			PREPARAÇÃO DA VIA						29,22
1.1.1	SEINFRA - S	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	0,05	484,06	20,73%	584,41	29,22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO, VÁRZEA ALEGRE, PLANALTO DA BELA VISTA E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.22.07.2022 - SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) E 71,07% (MÊS), BDI SERVIÇO: 20,73%

PLANILHA DE SERVIÇOS									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	P. UNIT. (S/BDI)	BDI	P. UNIT. (C/BDI)	VALOR
2. PAVIMENTAÇÃO									32.744,33
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						1.173,67
2.1.1	SEINFRA - S	C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	477,10	2,04	20,73%	2,46	1.173,67
2.2			PAVIMENTAÇÃO						31.570,66
2.2.1	SEINFRA - S	C2893	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	426,40	61,33	20,73%	74,04	31.570,66
3. DRENAGEM SUPERFICIAL									8.470,63
3.1			MEIO FIOS E SARJETA						8.470,63
3.1.1	SEINFRA - S	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	111,00	51,51	20,73%	62,19	6.903,09
3.1.2	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,32	391,08	20,73%	472,15	1.567,54
4. SINALIZAÇÃO									544,23
4.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						544,23
4.1.1	SEINFRA - S	C3353	PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,72	626,09	20,73%	755,88	544,23
5. DIVERSOS									691,80
5.1			LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA						691,80
5.1.1	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	477,10	1,20	20,73%	1,45	691,80
TOTAL GERAL									42.480,21

RUA MANOEL JOSÉ DA SILVA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES										58,44
1.1			PREPARAÇÃO DA VIA						58,44	
1.1.1	SEINFRA - S	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	0,10	484,06	20,73%	584,41	58,44	
2. PAVIMENTAÇÃO									65.591,08	
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						2.383,13	
2.1.1	SEINFRA - S	C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	968,75	2,04	20,73%	2,46	2.383,13	
2.2			PAVIMENTAÇÃO						63.207,95	
2.2.1	SEINFRA - S	C2893	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	853,70	61,33	20,73%	74,04	63.207,95	
3. DRENAGEM SUPERFICIAL									22.496,59	
3.1			MEIO FIOS E SARJETA						22.496,59	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO, VÁRZEA ALEGRE, PLANALTO DA BELA VISTA E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.22.07.2022 - SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) E 71,07% (MÊS), BDI SERVIÇO: 20,73%

PLANILHA DE SERVIÇOS									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	P. UNIT. (S/BDI)	BDI	P. UNIT. (C/BDI)	VALOR
3.1.1	SEINFRA - S	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	292,50	51,51	20,73%	62,19	18.190,58
3.1.2	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,12	391,08	20,73%	472,15	4.306,01
4. SINALIZAÇÃO									272,12
4.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO						272,12
4	SEINFRA - S	C3353		M2	0,36	626,09	20,73%	755,88	272,12
5. DIVERSOS									1.404,69
5.1			LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA						1.404,69
5.1.1	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	968,75	1,20	20,73%	1,45	1.404,69
TOTAL GERAL									89.822,92

RUA SDO 04

1. SERVIÇOS PRELIMINARES										35,06
1.1			PREPARAÇÃO DA VIA						35,06	
1.1.1	SEINFRA - S	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	0,06	484,06	20,73%	584,41	35,06	
2. PAVIMENTAÇÃO										41.144,40
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						1.481,17	
2.1.1	SEINFRA - S	C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	602,10	2,04	20,73%	2,46	1.481,17	
2.2			PAVIMENTAÇÃO						39.663,23	
2.2.1	SEINFRA - S	C2893	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	535,70	61,33	20,73%	74,04	39.663,23	
3. DRENAGEM SUPERFICIAL										12.674,85
3.1			MEIO FIOS E SARJETA						12.674,85	
3.1.1	SEINFRA - S	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	166,00	51,51	20,73%	62,19	10.323,54	
3.1.2	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,98	391,08	20,73%	472,15	2.351,31	
4. SINALIZAÇÃO										272,12
4.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO						272,12	
4.1.1	SEINFRA - S	C3353		M2	0,36	626,09	20,73%	755,88	272,12	
5. DIVERSOS										873,05

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO, VÁRZEA ALEGRE, PLANALTO DA BELA VISTA E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.22.07.2022 - SEINFRA

FONTE: SEINFRA 027 ONERADA - ENCARGOS: 112,76% (HORA) E 71,07% (MÊS), BDI SERVIÇO: 20,73%

PLANILHA DE SERVIÇOS									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	P. UNIT. (S/BDI)	BDI	P. UNIT. (C/BDI)	VALOR
5.1			LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA						873,05
5.1.1	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	602,10	1,20	20,73%	1,45	873,05
TOTAL GERAL									54.999,48

TV. JOÃO AFONSO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1. PREPARAÇÃO DA VIA									
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)									
1.1.1	SEINFRA - S	C2872		HA	0,07	484,06	20,73%	584,41	40,91
2. PAVIMENTAÇÃO									
2.1. REGULARIZAÇÃO DO TERRENO									
2.1.1	SEINFRA - S	C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	695,55	2,04	20,73%	2,46	1.711,05
2.2. PAVIMENTAÇÃO									
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)									
2.2.1	SEINFRA - S	C2893		M2	618,90	61,33	20,73%	74,04	45.823,36
3. DRENAGEM SUPERFICIAL									
3.1. MEIO FIOS E SARJETA									
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)									
3.1.1	SEINFRA - S	C0366	CONCRETO NAO ESTRUTURAL	M	190,50	51,51	20,73%	62,19	11.847,20
3.1.2	SEINFRA - S	C0836	PREPARO MANUAL	M3	5,50	391,08	20,73%	472,15	2.596,83
4. SINALIZAÇÃO									
4.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL									
PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO									
4.1.1	SEINFRA - S	C3353		M2	0,36	626,09	20,73%	755,88	272,12
5. DIVERSOS									
5.1. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA									
LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA									
5.1.1	SEINFRA - S	C3447		M2	695,55	1,20	20,73%	1,45	1.008,55
TOTAL GERAL									63.300,02

RUA SDO 06

1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1. PREPARAÇÃO DA VIA									
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)									
1.1.1	SEINFRA - S	C2872		HA	0,06	484,06	20,73%	584,41	35,06