

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Morada Nova - CE, 25 de AGOSTO de 2022.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUSSAS- CEARÁ

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.21.07.2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V. SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.21.07.2022 - SEINFRA PELO VALOR GLOBAL DE R\$ 3.261.939,22 - três milhões e duzentos e sessenta e um mil e novecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos

O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, PODENDO SER PRORROGADO NA FORMA DA LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA, SENDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Estenio Saraiva Maia, portador da carteira de identidade n° 2007465605-2 e CPF n° 740.940.508-25, como representante legal desta empresa.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZAMOS DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE QUE ESTEJAM CONRIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, TAIS COMO:

- ° MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ;
- ° CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
- ° SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
- ° TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;

- ° SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA , DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS.

ATENCIOSAMENTE,



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE
EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.21.07.2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76% (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

| ORÇAMENTO BASICO RESUMIDO | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| ORÇA. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | BAIRRO | TOTAL | % |
| 1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 125.522,00 | 3,85% |
| 2. | CATUMBELA | | 1.348.961,50 | 41,35% |
| 1. | RUA ANA LINA BIANA | CATUMBELA | 228.446,97 | 7,00% |
| 2. | RUA SGT. PAULO CELIO SANTIAGO F. | CATUMBELA | 233.655,42 | 7,16% |
| 3. | RUA HIPOLITO SANTIAGO LIMA | CATUMBELA | 246.494,03 | 7,56% |
| 4. | RUA JOSÉ PLACIO GONÇALVES | CATUMBELA | 356.265,67 | 10,92% |
| 5. | AV. PR. ALÍPIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | CATUMBELA | 246.876,65 | 7,57% |
| 6. | RUA JOAO RICARDO | CATUMBELA | 37.222,76 | 1,14% |
| 3. | BECO DO LELEO | | 1.647.047,24 | 50,49% |
| 1. | RUA VICENTE LIMA RAMALHO | BECO DO LELEO | 966.890,21 | 29,64% |
| | RUA FRANCISCO SÉRGIO REBOUCAS | BECO DO LELEO | 74.272,33 | 2,28% |
| 3. | RUA VICENTE LEITE DE OLIVEIRA | BECO DO LELEO | 74.950,43 | 2,30% |
| 4. | RUA SDO 08 | BECO DO LELEO | 55.230,98 | 1,69% |
| 5. | RUA VICENTE LIMA RAMALHO 02 | BECO DO LELEO | 241.557,14 | 7,41% |
| 6. | RUA EDIVALDO LEITE DE OLIVEIRA | BECO DO LELEO | 234.146,15 | 7,18% |
| 4. | TABULEIRO DO CATAVENTO | | 140.408,48 | 4,30% |
| 1. | RUA MARIA EDVAN MOREIRA DA SILVA | TABULEIRO DO CATAVENTO | 140.408,48 | 4,30% |
| TOTAL GERAL | | | 3.261.939,22 | 100,00% |

Valor global: R\$ 3.261.939,22 - três milhões e duzentos e sessenta e um mil e novecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.21.07.2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76% (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

ORÇAMENTO CONSOLIDADO GERAL

| ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | BDI | P. UNIT. (C/BDI) | VALOR |
|--------------------|-----------|--------|---|----|-----------|------------------|--------|------------------|---------------------|
| 1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | 125.522,00 |
| 1.1 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | 125.522,00 |
| 1.1.1 | SEINFRA-S | ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | % | 100,00 | 1.039,69 | 20,73% | 1.255,22 | 125.522,00 |
| 2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 3.747,00 |
| 2.1 | | | PREPARAÇÃO DA VIA | | | | | | 3.747,00 |
| 2.1.1 | SEINFRA-S | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 3,44 | 484,07 | 20,73% | 584,42 | 2.010,40 |
| 2.1.3 | SEINFRA-S | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 10,00 | 143,84 | 20,73% | 173,66 | 1.736,60 |
| 3. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | 2.355.762,16 |
| 3.1 | | | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | | | | | | 84.775,44 |
| 3.1.1 | SEINFRA-S | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 34.461,56 | 2,04 | 20,73% | 2,46 | 84.775,44 |
| 3.2 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | 2.270.986,72 |
| 3.2.1 | SEINFRA-S | C2893 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 30.672,43 | 61,33 | 20,73% | 74,04 | 2.270.986,72 |
| 4. | | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | 721.224,33 |
| 4.1 | | | MEIO FIOS E SARJETA | | | | | | 721.224,33 |
| 4.1.1 | SEINFRA-S | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M) | M | 9.464,73 | 51,51 | 20,73% | 62,19 | 588.611,56 |
| 4.1.2 | SEINFRA-S | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 280,87 | 391,08 | 20,73% | 472,15 | 132.612,77 |
| 5. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | 5.714,45 |
| 5.1 | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | 5.714,45 |
| 5.1.1 | SEINFRA-S | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 7,56 | 626,09 | 20,73% | 755,88 | 5.714,45 |
| 6. | | | DIVERSOS | | | | | | 49.969,26 |
| 6. | | | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | | | | | | 49.969,26 |
| 6.1.1 | SEINFRA-S | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 34.461,56 | 1,20 | 20,73% | 1,45 | 49.969,26 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 3.261.939,20 |

C



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE
EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.21.07.2022 - SEINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76% (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

| COD: 01. | | RUA ANA LINA BIANA | | | | LOCAL : CATUMBELA - RUSSAS- CE | | | |
|---|-----------|--------------------|---|----|----------|--------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | BDI | P. UNIT. (C/BDI) | VALOR |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 1.882,71 |
| 1.1. PREPARAÇÃO DA VIA | | | | | | | | | 1.882,71 |
| LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | SEINFRA-S | C2872 | | HA | 0,25 | 484,07 | 20,73% | 584,42 | 146,11 |
| 1.1.2 | SEINFRA-S | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 10,00 | 143,84 | 20,73% | 173,66 | 1.736,60 |
| 2. PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | 170.882,23 |
| 2.1. REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | | | | | | | | | 6.144,71 |
| REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | SEINFRA-S | C3233 | PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO, (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 2.497,85 | 2,04 | 20,73% | 2,46 | 6.144,71 |
| 2.2. PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | 164.737,52 |
| 2.2.1 | SEINFRA-S | C2893 | | M2 | 2.224,98 | 61,33 | 20,73% | 74,04 | 164.737,52 |
| 3. DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | | 51.515,92 |
| 3.1. MEIO FIOS E SARJETA | | | | | | | | | 51.515,92 |
| BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M) CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | SEINFRA-S | C0366 | | M | 676,75 | 51,51 | 20,73% | 62,19 | 42.087,08 |
| 3.1.2 | SEINFRA-S | C0836 | | M3 | 19,97 | 391,08 | 20,73% | 472,15 | 9.428,84 |
| 4. SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | 544,23 |
| 4.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | | | | 544,23 |
| PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | SEINFRA-S | C3353 | | M2 | 0,72 | 626,09 | 20,73% | 755,88 | 544,23 |
| 5. DIVERSOS | | | | | | | | | 3.621,88 |
| LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | | | | | | | | | |
| LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | SEINFRA-S | C3447 | | M2 | 2.497,85 | 1,20 | 20,73% | 1,45 | 3.621,88 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 228.446,97 |

©



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.21.07.2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76% (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

| COD: 02. | | RUA SGT. PAULO CÉLIO SANTIAGO F. | | | | LOCAL : CATUMBELA - RUSSAS-CE | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--|----|----------|-------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | BDI | P. UNIT. (C/BDI) | VALOR |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 146,11 |
| 1.1 | | | PREPARAÇÃO DA VIA LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO | | | | | | 146,11 |
| 1.1.1 | SEINFRA-S | C2872 | (AREA >5000 M2) | HA | 0,25 | 484,07 | 20,73% | 584,42 | 146,11 |
| 2. PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | 172.700,51 |
| 2.1 | | | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | | | | | | 6.265,99 |
| 2.1.1 | SEINFRA-S | C3233 | REGULARIZACAO DO SUB- LEITO | M2 | 2.547,15 | 2,04 | 20,73% | 2,46 | 6.265,99 |
| 2.2 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | 166.434,52 |
| 2.2.1 | SEINFRA-S | C2893 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 2.247,90 | 61,33 | 20,73% | 74,04 | 166.434,52 |
| 3. DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | | 56.571,20 |
| 3.1 | | | MEIO FIOS E SARJETA | | | | | | 56.571,20 |
| 3.1.1 | SEINFRA-S | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M) | M | 742,55 | 51,51 | 20,73% | 62,19 | 46.179,18 |
| 3.1.2 | SEINFRA-S | C0836 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 22,01 | 391,08 | 20,73% | 472,15 | 10.392,02 |
| 4. SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | 544,23 |
| 4.1 | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | 544,23 |
| 4.1.1 | SEINFRA-S | C3353 | PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERT ENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | M2 | 0,72 | 626,09 | 20,73% | 755,88 | 544,23 |
| 5. DIVERSOS | | | | | | | | | 3.693,37 |
| 5.1 | | | LIMPEZA E ESTREGA DA OBRA | | | | | | 3.693,37 |
| 5.1.1 | SEINFRA-S | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | M2 | 2.547,15 | 1,20 | 20,73% | 1,45 | 3.693,37 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 233.655,42 |

Q



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.21.07.2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

FONTES: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76% (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

| COD: 03. | | RUA HIPÓLITO SANTIAGO LIMA | | | | LOCAL : CATUMBELA - RUSSAS-CE | | | |
|-------------|-----------|----------------------------|--|----|----------|-------------------------------|--------|---------------------|------------|
| ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | BDI | P. UNIT. (C/BDI) | VALOR |
| 1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 157,79 |
| 1.1 | | | PREPARAÇÃO DA VIA LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO | | | | | | 157,79 |
| 1.1.1 | SEINFRA-S | C2872 | (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,27 | 484,07 | 20,73% | 584,42 | 157,79 |
| 2. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | 184.939,97 |
| 2.1 | | | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | | | | | | 6.659,05 |
| 2.1.1 | SEINFRA-S | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB- LEITO | M2 | 2.706,93 | 2,04 | 20,73% | 2,46 | 6.659,05 |
| 2.2 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | 178.280,92 |
| 2.2.1 | SEINFRA-S | C2893 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 2.407,90 | 61,33 | 20,73% | 74,04 | 178.280,92 |
| 3. | | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | 56.926,99 |
| 3.1 | | | MEIO FIOS E SARJETA | | | | | | 56.926,99 |
| 3.1.1 | SEINFRA-S | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M) | M | 749,03 | 51,51 | 20,73% | 62,19 | 46.582,18 |
| 3.1.2 | SEINFRA-S | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 21,91 | 391,08 | 20,73% | 472,15 | 10.344,81 |
| 4. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | 544,23 |
| 4.1 | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | 544,23 |
| 4.1.1 | SEINFRA-S | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERT ÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 0,72 | 626,09 | 20,73% | 755,88 | 544,23 |
| 5. | | | DIVERSOS | | | | | | 3.925,05 |
| 5 | | | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | | | | | | 3.925,05 |
| 5.1.1 | SEINFRA-S | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 2.706,93 | 1,20 | 20,73% | 1,45 | 3.925,05 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 246.494,03 |

C



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.21.07.2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76% (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

| COD: 04. | | RUA JOSÉ PLÁCIO GONÇALVES | | | | LOCAL : CATUMBELA - RUSSAS-CE | | | |
|--|-----------|---------------------------|----------------------|----|----------|-------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | BDI | P. UNIT. (C/BDI) | VALOR |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 227,92 |
| 1.1. PREPARAÇÃO DA VIA | | | | | | | | | 227,92 |
| LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2) | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | SEINFRA-S | C2872 | | HA | 0,39 | 484,07 | 20,73% | 584,42 | 227,92 |
| 2. PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | 261.464,06 |
| 2.1. REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | | | | | | | | | 9.519,27 |
| REGULARIZACAO DO SUB-LEITO | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | SEINFRA-S | C3233 | | M2 | 3.869,62 | 2,04 | 20,73% | 2,46 | 9.519,27 |
| 2.2. PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | 251.944,79 |
| PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | SEINFRA-S | C2893 | | M2 | 3.402,82 | 61,33 | 20,73% | 74,04 | 251.944,79 |
| 3. DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | | 88.418,51 |
| 3.1. MEIO FIOS E SARJETA | | | | | | | | | 88.418,51 |
| BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M) | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | SEINFRA-S | C0366 | | M | 1.158,00 | 51,51 | 20,73% | 62,19 | 72.016,02 |
| CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | SEINFRA-S | C0836 | | M3 | 34,74 | 391,08 | 20,73% | 472,15 | 16.402,49 |
| 4. SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | 544,23 |
| 4.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | | | | 544,23 |
| PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | SEINFRA-S | C3353 | | M2 | 0,72 | 626,09 | 20,73% | 755,88 | 544,23 |
| 5. DIVERSOS | | | | | | | | | 5.610,95 |
| LIMPEZA E ESTREGA DA OBRA | | | | | | | | | |
| LIMPEZA DE PISQ EM AREA URBANIZADA | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | SEINFRA-S | C3447 | | M2 | 3.869,62 | 1,20 | 20,73% | 1,45 | 5.610,95 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 356.265,67 |

C



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.21.07.2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76% (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

| COD: 05. | | AV. PR. ALÍPIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | | LOCAL : CATUMBELA - RUSSAS-CE | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|----------------------|----|----------|-------------------------------|--------|------------------|-------------------|
| ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | BDI | P. UNIT. (C/BDI) | VALOR |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 157,79 |
| 1.1. PREPARAÇÃO DA VIA | | | | | | | | | 157,79 |
| LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | SEINFRA-S | C2872 | | HA | 0,27 | 484,07 | 20,73% | 584,42 | 157,79 |
| 2. PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | 177.834,57 |
| 2.1. REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | | | | | | | | | 6.531,92 |
| REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | SEINFRA-S | C3233 | | M2 | 2.655,25 | 2,04 | 20,73% | 2,46 | 6.531,92 |
| 2.2. PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | 171.302,65 |
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | SEINFRA-S | C2893 | | M2 | 2.313,65 | 61,33 | 20,73% | 74,04 | 171.302,65 |
| 3. DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | | 64.489,95 |
| 3.1. MEIO FIOS E SARJETA | | | | | | | | | 64.489,95 |
| BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M) | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | SEINFRA-S | C0366 | | M | 844,60 | 51,51 | 20,73% | 62,19 | 52.525,67 |
| CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | SEINFRA-S | C0836 | | M3 | 25,34 | 391,08 | 20,73% | 472,15 | 11.964,28 |
| 4. SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | 544,23 |
| 4.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | | | | 544,23 |
| PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | SEINFRA-S | C3353 | | M2 | 0,72 | 626,09 | 20,73% | 755,88 | 544,23 |
| 5. DIVERSOS | | | | | | | | | 3.850,11 |
| LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | | | | | | | | | 3.850,11 |
| 5.1.1 | SEINFRA-S | C3447 | | M2 | 2.655,25 | 1,20 | 20,73% | 1,45 | 3.850,11 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 246.876,65 |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001.21.07.2022 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76% (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

| COD: 06. | | RUA JOÃO RICARDO | | | | LOCAL : CATUMBELA - RUSSAS-CE | | | | |
|--------------------|-----------|------------------|---|----|--------|-------------------------------|--------|---------------------|------------------|------------------|
| ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | BDI | P. UNIT. (C/BDI) | VALOR | |
| 1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 17,53 |
| 1.1 | | | PREPARAÇÃO DA VIA | | | | | | | 17,53 |
| 1.1.1 | SEINFRA-S | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2) | HA | 0,03 | 484,07 | 20,73% | 584,42 | 17,53 | |
| 2. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 19.976,21 |
| 2.1 | | | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | | | | | | | 844,27 |
| 2.1.1 | SEINFRA-S | C3233 | REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M2 | 343,20 | 2,04 | 20,73% | 2,46 | 844,27 | |
| 2.2 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 19.131,94 |
| 2.2.1 | SEINFRA-S | C2893 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 258,40 | 61,33 | 20,73% | 74,04 | 19.131,94 | |
| 3. | | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | 16.187,15 |
| 3.1 | | | MEIO FIOS E SARJETA | | | | | | | 16.187,15 |
| 3.1.1 | SEINFRA-S | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M) | M | 212,00 | 51,51 | 20,73% | 62,19 | 13.184,28 | |
| 3.1.2 | SEINFRA-S | C0836 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 6,36 | 391,08 | 20,73% | 472,15 | 3.002,87 | |
| 4. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | 544,23 |
| 4.1 | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | | 544,23 |
| 4.1.1 | SEINFRA-S | C3353 | PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | M2 | 0,72 | 626,09 | 20,73% | 755,88 | 544,23 | |
| 5. | | | DIVERSOS | | | | | | | 497,64 |
| 5.1 | | | LIMPEZA E ESTREGA DA OBRA | | | | | | | 497,64 |
| 5.1.1 | SEINFRA-S | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | M2 | 343,20 | 1,20 | 20,73% | 1,45 | 497,64 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 37.222,76 | |