

CPC
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. DESDE 1992



À Prefeitura municipal de Russas /CE.

Tomada de preços nº 018/2021 – TP – Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo na rua Nicácia Alves de Sousa, rua Diva Barbosa Meirelis e rua “A” no bairro Lagoa do Toco município de Russas/CE.

Prezados Senhores,

A empresa CPC Construções e Serviços – Eireli, inscrita no CNPJ nº 69.375.236/0001-09, sediada no município de Fortaleza - Ceará, na avenida Santos Dumont, 3131 A, Aldeota, sala 806.

Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, para a execução da supracitada obra, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado Edital, pelo preço global de R\$ 530.049,34 (Quinhentos e trinta mil, quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Declaramos que:


- Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- As obras serão executadas e concluídas dentro do prazo, conforme o cronograma;
- Esta proposta compreende todas as despesas com mão de obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

Esta proposta constitui compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Cordialmente,

Fortaleza, 18 de novembro 2021.


ANTONIO ALEXANDRE FROTA AMORA NETO
CPF:613.050.863-84
SOCIO-PROPRIETARIO



NAPOLEÃO HOLANDA COELHO
CPF:262.688.923-72
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

CPC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:69.375.236/0001-09
Av. Santos Dumont, 3131-A, sala 806; Aldeota /Fortaleza, CE
construtoracpc1992@gmail.com
tel - (85) 2180 - 6330



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	DATA:	18/11/2021	BDI:	23,00% FLS				
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	REF:	04/2021
LOCAL:	RUA NICACIA ALVES DE SOUSA, RUA DIVA BARBOSA MEIRELES E RUA "A" BAIRRO LAGOA DO TOCO, RUSSAS/CE				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	Rubrica	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS								

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							2.699,34
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	121,47	1.457,64
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	5.912,87	0,21	1.241,70
PAVIMENTAÇÃO							309.815,96
	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.347,69	51,83	277.170,77
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.692,37	19,08	32.290,42
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.912,87	0,06	354,77
DRENAGEM (SARJETA)							20.979,20
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	58,09	36,54	2.122,61
	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	58,09	324,61	18.856,59
DIVERSOS							5.558,10
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.912,87	0,94	5.558,10
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							90.171,90
	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS (C/ENCARGOS SOCIAIS)	PRÓPRIA	MÊS	6,00	15.028,65	90.171,90
						VALOR BDI TOTAL:	100.824,84
						VALOR ORÇAMENTO:	429.224,50
						VALOR TOTAL:	530.049,34

alexandre
PADRE CÍCERO CONST. E SERV. EIRELI
Antonio Alexandre F. Amora Neto
Sócio Administrador


Napoleão H. Coelho
Napoleão H. Coelho
Eng. Civil - CREA-CE 11047-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
LOCAL:	RUA NICÁCIA ALVES DE SOUSA, RUA DIVA BARBOSA MEIRELES E RUA "A" BAIRRO LAGOA DO TOGO, RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

DATA:	18/11/2021
BDI:	23,40% FLS.
VERÃO	HORA
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60390590	15,5500	24,9407
TOTAL MAO DE OBRA:						24,9407
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,61799200	35,5900	29,1123
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,80195295	24,9900	20,0408
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,60878829	12,6100	45,5068
11725	PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,12029294	15,5400	1,8694
TOTAL MATERIAL:						96,5293
VALOR:						121,47

2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00082149	75,0454	0,0616
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00164298	0,6895	0,0011
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00164298	1,3612	0,0022
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0649
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00328594	16,7700	0,0551
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00164298	24,8600	0,0408
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00164298	30,3400	0,0498
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1457
VALOR:						0,21

1. C7 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00547190	83,9284	0,4592
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,4592
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,08171469	20,7700	1,6972
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21681121	15,5500	3,3714
TOTAL MAO DE OBRA:						5,0686
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08191424	60,8800	4,9869
12527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,1400	36,4800
TOTAL MATERIAL:						41,4669
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,01094380	441,9800	4,8369
TOTAL SERVICOS:						4,8369



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	DATA:	18/11/2021	BDI:	23
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA NICACIA ALVES DE SOUSA, RUA DIVA BARBOSA MEIRELES E RUA "A" BAIRRO LAGOA DO TOCO, RUSSAS/CE	HORA:	83,86%	REF:	0,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	REF:	0,00%

VALOR: 51,83

. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12025425	20,7700	2,4977
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20042377	15,5500	3,1166
TOTAL MAO DE OBRA:					5,6143

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,80169506	3,4400	2,7578
TOTAL MATERIAL:					2,7578

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,20042377	4,5000	0,9019
C3200 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODÚZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,02725764	337,0800	9,1880
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,02966273	4,1400	0,1228
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01202543	41,2100	0,4956
TOTAL SERVICOS:					10,7083
VALOR:					19,08

. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00024050	218,3516	0,0525
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0525

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00048100	15,5500	0,0075
TOTAL MAO DE OBRA:					0,0075
VALOR:					0,06

. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,34983923	15,5500	36,5400
TOTAL MAO-DE OBRA:					36,5400
VALOR:					36,54


. C9836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,01903592	15,5500	124,6960
TOTAL MAO DE OBRA:					124,6960
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62388099	67,5000	42,1120

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	DATA:	18/11/2021	BDI:	23,49%	FLS.	2300
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	RUA NICACIA ALVES DE SOUSA, RUA DIVA BARBOSA MEIRELES E RUA "A" BAIRRO LAGOA DO TOCO, RUSSAS/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	53,85%	47,15%	05/2021	Rubrica
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,77447850	76,1900	59,0075
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	176,41879011	0,5600	98,7945
					TOTAL MATERIAL:	199,9140
					VALOR:	324,61

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06045016	0,9400	
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,9400
					VALOR:	0,94

COMP-001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS (C/ENCARGOS SOCIAIS) (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	1,25880042	5,935,34	
8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,62649975	9,093,31	
					TOTAL MAO DE OBRA:	15,028,65
					VALOR:	15,028,65

Antonio Alex. Neto
 PADRE CICERO CONST. E SERV. EIRELI
 Antonio Alexandre F. Amora Neto
 Sócio Administrador

Napoleão H. Coelho
 Napoleão H. Coelho
 Eng. Civil - CREA-CE 11047-D



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA:	18/11/2021	BDI:*	23,49%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FONTE	SEINFRA	HORA	MES
LOCAL:	RUA NICACIA ALVES DE SOUSA, RUA DIVA BARBOSA MEIRELES E RUA "A" BAIRRO LAGOA DO TOCO, RUSSAS/CE.	VEICULO	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	SERVICO	M2	5.347,69	51,83	277.170,77	64,57	64,57	A
COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS (ENCARGOS SOCIAIS)	PRÓPRIA	GERAL	MES	6,00	15.028,65	90.171,90	21,01	85,58	C
C0386	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	SERVICO	M	1.692,37	19,08	32.280,42	7,52	93,11	C
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	SERVICO	M3	56,09	324,61	18.868,58	4,39	97,50	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	5.912,87	0,94	5.558,10	1,29	98,79	C
C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	SERVICO	M3	56,09	38,54	2.122,61	0,49	99,28	C
C1937	PLAÇAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	12,00	121,47	1.457,64	0,34	99,63	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 6000 M2)	SEINFRA	SERVICO	M2	5.912,87	0,21	1.241,70	0,29	99,92	C
C3232	RECONFORMAÇÃO/ PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	SERVICO	M2	5.912,87	0,06	354,77	0,08	100,00	C

Subtotal até 100,00% 428.224,60

Outros 100.824,84

Valor total do Orçamento 530.049,34

Antônio Alexandre F. Amorim Neto
 PADRE CICERO CONST. E SERV. EIRELI
 Antônio Alexandre F. Amorim Neto
 Sócio Administrador

Napoleão H. Coelho
 Eng. Civil - CREA-CE 11047-D


CPC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 09.375.236/0001-09
 AV. SANTOS DUMONT, 3131, ALDEOTA, SALA 808A
 construtoraopc1992@gmail.com
 tel.: (85) 2180-6330



Página



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	DATA: 18/11/2021	BOI: 23
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA NICACIA ALVES DE SOUSA, RUA DIVA BARBOSA MEIRELES E RUA "A" BAIRRO LAGOA DO TOCO, RUSSAS/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	HORA: 83,85%	MES: 47,76%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


Sócio Administrador
Antonio Alexandre F. Amora Neto
PADRE CICERO CONST. E SERV. EIRELI

PADRE CICERO CONST. E SERV. EIRELI
Antonio Alexandre F. Amora Neto
Sócio Administrador

Napoleão H. Coelho
Eng. Civil - CREA-CE 11047-D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA:	18/11/2021	BDI:	0,00%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
LOCAL:	RUA NICACIA ALVES DE SOUSA, RUA DIVA BARBOSA MEIRELES E RUA "A" BAIRRO LAGOA DO TOCO, RUSSAS/CE				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS						

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PADRE CICERO CONST. E SERV. EIRELI
Antonio Alexandre F. Amora Neto
Sócio Administrador

Napoleão H. Coeino
Eng. Civil - CREA-CE 11047-D


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL:	RUA NICACIA ALVES DE SOUSA, RUA DIVA BARBOSA MIEIRELES E RUA "A" BAIRRO LAGOA DO TOCO, RUSSAS/CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

DATA:	18/11/2021	BDI:	23,49%
FONTE:	VERBAO	HORA:	MIB
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,78%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

DESCRICOAO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	2.699,34	20,00 % 539,87	20,00 % 539,87	15,00 % 404,90	15,00 % 404,90	15,00 % 404,90	15,00 % 404,90	2.699,34 100,00 %
2 PAVIMENTAÇÃO	309.815,96	20,00 % 61.963,19	20,00 % 61.963,19	15,00 % 46.472,39	15,00 % 46.472,39	15,00 % 46.472,39	15,00 % 46.472,41	309.815,96 100,00 %
3 DRENAGEM (SARJETA)	20.979,20	20,00 % 4.195,84	20,00 % 4.195,84	15,00 % 3.146,88	15,00 % 3.146,88	15,00 % 3.146,88	15,00 % 3.146,88	20.979,20 100,00 %
4 DIVERSOS	5.658,10	20,00 % 1.111,62	20,00 % 1.111,62	15,00 % 833,72	15,00 % 833,72	15,00 % 833,72	15,00 % 833,70	5.658,10 100,00 %
5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	90.171,90	20,00 % 18.034,38	20,00 % 18.034,38	15,00 % 13.526,79	15,00 % 13.526,79	15,00 % 13.526,79	15,00 % 13.526,77	90.171,90 100,00 %
6 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	100.824,84	20,00 % 20.164,97	20,00 % 20.164,97	15,00 % 15.123,73	15,00 % 15.123,73	15,00 % 15.123,73	15,00 % 15.123,71	100.824,84 100,00 %
	530.049,34	106.009,87	212.019,74	291.627,16	371.034,56	450.541,97	530.049,34	530.049,34


Padre CÍCERO CONST. E SERV. EIRELI
 Antonio Alexandre F. Amorá Neto
 Sécio Administrador


Napolitano H. Coelho
 Eng. Civil - CREFAC 11047-D

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP
 CNPJ: 08.375.236/0001-09
 AV. SANTOS DUMONT, 3131, ALDEOTA, SALA 806A
 danisulorapoc1992@gmail.com
 HR: (85) 2180-8330