

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Morada Nova - CE, 01 de julho de 2021.

À

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Russas

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021-TP

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na Rua José Alberto e Rua Lúcia de Fátima Elías Pitombeira no Município de Russas/CE, de Interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

PROPONENTE: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ N°: 63.551.378/0001-01 / ENDEREÇO: AV. MANOEL DE CASTRO FILHO N° 1130 – CENTRO – MORADA NOVA-CE - CEP: 62.940-000.

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021-TP**, pelo preço global de **R\$ 176.922,19 (Cento e Setenta e Seis Mil Novecentos e Vinte e Dois Reais e Dezenove Centavos)**.

O prazo de vigência do contrato sera 31 de dezembro de 2021, a contar da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução é de **120 (cento e vinte) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Estenio Saraiva Maia, Carteira de Identidade n° 2007465605-2 expedida em 23/02/2010, Órgão Expedidor SSPDS/CE e CPF n° 740.940.508-25, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;

Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 63.551.378/0001-01

Francisco Estênio Saraiva Maia

(CPF: 740.940.508-25)


Representante Legal

João Moreira de Andrade

Crea CE-2417/D

RNP: 0602130441

Engenheiro Civil



ELETROCAMPO
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

RESUMO ORÇAMENTARIO		
COD	DESCRIÇÃO	RS
01	RUA JOSÉ ALBERTO	120.883,33
02	RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA	56.038,86
		176.922,19

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 176922,19 (Cento e Setenta e Seis Mil Novecentos e Vinte e Dois Reais e Dezenove Centavos)

Morada Nova - CE, 01 de julho de 2021.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

ORÇAMENTO GLOBAL							
ITEM	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. 23,49%	V. TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	12,00	131,80	162,76	1.953,12
1.2	C2873	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	M2	2.416,65	0,20	0,25	604,16
							SUB-TOTAL=>
							2.557,28
2.0		PAVIMENTAÇÃO					
2.1	C2893	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.191,09	52,80	65,20	142.859,07
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10MX0,35MX1,00M)	M	651,94	17,09	21,10	13.755,93
	C3232	RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.416,65	0,05	0,06	145,00
							SUB-TOTAL=>
							156.760,00
3.0		DRENAGEM					
3.1	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	22,55	32,41	40,02	902,45
3.2	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	22,55	291,72	360,25	8.123,64
							SUB-TOTAL=>
							9.026,09
4.0		DIVERSOS					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	2.416,65	0,83	1,02	2.464,98
							SUB-TOTAL=>
							2.464,98
5.0	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%	MÊS	4,00	1.237,72	1.528,46	6.113,84
							SUB-TOTAL=>
							6.113,84
VALOR TOTAL COM B.D.I=>							176.922,19

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 176922,19 (Cento e Setenta e Seis Mil Novecentos e Vinte e Dois Reais e Dezenove Centavos)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MES); BDI ADOTADO: 23,49%

COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)				UNID:	MES
CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL

18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	0,42	9.375,58	3.955,99
-------	---	---------	-------	------	----------	----------

18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	0,84	2.556,98	2.157,83
-------	---	---------	-------	------	----------	----------

Total: 6.113,82

VALOR SIMPLES COM ENCARGOS (87,01%):	5.113,82
TOTAL GERAL:	6.113,82

TOTAL PARA 4 MESES C/BDI	1.528,46
TOTAL PARA UM MES SEM BDI	1.237,72



ELETROCAMPO
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

GRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (GLOBAL)										
DISCRIMINAÇÃO	30 DD		60 DD		90 DD		120 DD		VALORES DOS SERVIÇOS	
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	639,32	25,00%	639,32	25,00%	639,32	25,00%	639,32	2.567,28	
2.0 PAVIMENTAÇÃO	25,00%	39.190,00	25,00%	39.190,00	25,00%	39.190,00	25,00%	39.190,00	156.760,00	
3.0 DRENAGEM	25,00%	2.256,52	25,00%	2.256,52	25,00%	2.256,52	25,00%	2.256,52	9.026,09	
4.0 DIVERSOS	25,00%	616,25	25,00%	616,25	25,00%	616,25	25,00%	616,25	2.464,98	
5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	25,00%	1.528,46	25,00%	1.528,46	25,00%	1.528,46	25,00%	1.528,46	6.113,84	
TOTAL MENSAL	25,00%	44.230,55	25,00%	44.230,55	25,00%	44.230,55	25,00%	44.230,55		
TOTAL ACUMULADO	25,00%	44.230,55	50,00%	88.461,10	75,00%	132.691,64	100,00%	176.922,19	176.922,19	

ELETROCAMPO
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ ALBERTO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MES); BDI ADOTADO: 23,49%

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	P. UNIT.	P. UNIT. 23,49%	V. TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	12,00	131,80	162,76	1.953,12
1.2	C2873	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	M2	1.641,60	0,20	0,25	410,40
SUB-TOTAL=>							2.363,52
2.0 PAVIMENTAÇÃO							
2.1	C2893	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.488,38	52,80	65,20	97.042,39
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10MX0,35MX1,00M)	M	445,26	17,09	21,10	9.394,99
2.3	C3232	RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.641,60	0,05	0,06	98,50
SUB-TOTAL=>							106.535,88
3.0 DRENAGEM							
3.1	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	15,32	32,41	40,02	613,11
3.2	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	15,32	291,72	360,25	5.519,03
SUB-TOTAL=>							6.132,14
4.0 DIVERSOS							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.641,60	0,83	1,02	1.674,43
SUB-TOTAL=>							1.674,43
5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%							
				MES	4,00	845,69	1.044,34
SUB-TOTAL=>							4.177,36
VALOR TOTAL COM B.D.I =>							120.883,33

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 120883,33 (Cento e Vinte Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos)



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 63.551.378/0001-01 – CGF: 06.892664-2
Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro
Morada Nova – CE
E-mail: eletcamp@gmail.com / eletcamp@brisanet.com.br
Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ ALBERTO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MES); BDI ADOTADO: 23,49%

COMP.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)				UNID.	MES
CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÉS	0,29	9.375,58	2.703,00
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÉS	0,58	2.556,98	1.474,37
Total:						4.177,37
VALOR SIMPLES COM ENCARGOS (87,01%)						4.177,37
TOTAL GERAL						4.177,37
TOTAL PARA 4 MESES C/BDI						1.044,34
TOTAL PARA UM MES SEM BDI						845,69

ELETROCAMPO
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ ALBERTO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
	DISCRIMINAÇÃO	30 DD		60 DD		90 DD		120 DD		VALORES DOS SERVIÇOS
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	590,88	25,00%	590,88	25,00%	590,88	25,00%	590,88	2.363,52
2.0	PAVIMENTAÇÃO	25,00%	26.633,97	25,00%	26.633,97	25,00%	26.633,97	25,00%	26.633,97	106.535,88
3.0	DRENAGEM	25,00%	1.533,04	25,00%	1.533,04	25,00%	1.533,04	25,00%	1.533,04	6.132,14
4.0	DIVERSOS	25,00%	418,61	25,00%	418,61	25,00%	418,61	25,00%	418,61	1.674,43
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	25,00%	1.044,34	25,00%	1.044,34	25,00%	1.044,34	25,00%	1.044,34	4.177,36
	TOTAL MENSAL	25,00%	30.220,83	25,00%	30.220,83	25,00%	30.220,83	25,00%	30.220,83	
	TOTAL ACUMULADO	25,00%	30.220,83	60,00%	60.441,67	75,00%	90.662,50	100,00%	120.883,33	120.883,33

ELETROCAMPO
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MES); BDI ADOTADO: 23,49%

ORÇAMENTO							
ITEM	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	P. UNIT.	P. UNIT. 23,49%	V. TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2		131,80	162,76	-
1.2	C2873	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	M2	775,05	0,20	0,25	193,76
SUB-TOTAL=>							193,76
2.0 PAVIMENTAÇÃO							
2.1	C2893	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	702,71	52,80	65,20	45.816,70
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10MX0,35MX1,00M)	M	206,68	17,09	21,10	4.360,96
2	C3232	RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	775,05	0,05	0,06	46,50
SUB-TOTAL=>							50.224,16
3.0 DRENAGEM							
3.1	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	7,23	32,41	40,02	289,34
3.2	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,23	291,72	360,25	2.604,61
SUB-TOTAL=>							2.893,95
4.0 DIVERSOS							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	775,05	0,83	1,02	790,55
SUB-TOTAL=>							790,55
5.0 ADMINISTRACAO DA OBRA - 3,59%							
				MES	4,00	392,02	484,11
SUB-TOTAL=>							1.936,44
VALOR TOTAL COM B.D.I=>							56.038,86

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 56038,86 (Cinqüenta e Seis Mil Trinta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MES); BDI ADOTADO: 23,49%

COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)				UNID.	MES
CODIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL

18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	0,13	9.375,58	1.252,99
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	0,27	2.556,98	683,46

Total: 1.936,45

VALOR SIMPLES COM ENCARGOS (87,01%):	1.936,45
TOTAL GERAL:	1.936,45

TOTAL PARA 4 MESES C/BDI	484,11
TOTAL PARA UM MES SEM BDI	382,02



ELETROCAMPO
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

GRONograma Físico - Financeiro										
	DISCRIMINAÇÃO	30 DD		60 DD		90 DD		120 DD		VALORES DOS SERVIÇOS
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	48,44	25,00%	48,44	25,00%	48,44	25,00%	48,44	193,76
2.0	PAVIMENTAÇÃO	25,00%	12.556,04	25,00%	12.556,04	25,00%	12.556,04	25,00%	12.556,04	50.224,16
3.0	DRENAGEM	25,00%	723,49	25,00%	723,49	25,00%	723,49	25,00%	723,49	2.893,95
4.0	DIVERSOS	25,00%	197,64	25,00%	197,64	25,00%	197,64	25,00%	197,64	790,55
5.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	25,00%	484,11	25,00%	484,11	25,00%	484,11	25,00%	484,11	1.936,44
TOTAL MENSAL		25,00%	14.009,72	25,00%	14.009,72	25,00%	14.009,72	25,00%	14.009,72	
TOTAL ACUMULADO		25,00%	14.009,72	50,00%	28.019,43	75,00%	42.029,15	100,00%	56.038,86	56.038,86

ELETROCAMPO
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP
FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MES); BDI ADOTADO: 23,49%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,6748000	13,21	22,12
		Sub-Total de Mão de Obra				22,12
	2 0210537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	27,77	28,33
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	17,97	17,97
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	13,77	61,97
	2 0211725	PREGO 15X15	KG	0,1500000	9,43	1,41
		Sub-Total de Material				109,68
		Custo Direto Total				131,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				131,80
		Preço Unitário Adotado				131,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		M2	26/12/2018		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,0033496	14,52	0,05
	1 0112382	NIVELADOR	H	0,0016748	21,46	0,04
	1 0112445	TOPOGRAFO	H	0,0016748	28,70	0,05
		Sub-Total de Mão de Obra				0,14
	3 0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010000	58,39	0,06
	3 0310758	NIVEL (CHP)	H	0,0020000	0,46	-
	3 0310775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020000	1,18	-
		Sub-Total de Equipamento				0,06
		Custo Direto Total				0,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	26/12/2018		
	1 0110445	CALCETEIRO	H	0,1260287	17,83	2,25
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3349600	13,21	4,42
		Sub-Total de Mão de Obra				6,67
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	38,52	5,78
	2 0212527	PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000000	1,05	33,60
		Sub-Total de Material				39,38
	3 0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	64,75	0,65
		Sub-Total de Equipamento				0,65
		Serviços Auxiliares				
	A C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,0200000	304,91	6,10
		Total de Serviços Auxiliares				6,10
		Custo Direto Total				52,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				52,80
		Preço Unitário Adotado				52,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4		M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,3740000	13,21	110,62
		Sub-Total de Mão de Obra				110,62
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	42,71	51,94

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MES); BDI ADOTADO: 23,49%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,39	142,35
		Sub-Total de Material				194,29
		Custo Direto Total				304,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				304,91
		Preço Unitário Adotado				304,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10MX0,35MX1,00M)	M	26/12/2018		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,1256100	17,83	2,24
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2093500	13,21	2,77
		Sub-Total de Mão de Obra				5,01
	2	0212544 FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000000	2,51	2,51
		Sub-Total de Material				2,51
		Serviços Auxiliares				
	A	C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	3,27	0,82
	A	C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	0,0150000	29,31	0,44
	A	C3211 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370000	3,20	0,12
	A	C3268 CONCRETO P/VIBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340000	240,86	8,19
		Total de Serviços Auxiliares				9,57
		Custo Direto Total				17,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,09
		Preço Unitário Adotado				17,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0588		CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	26/12/2018		
	1	0112395 PINTOR	H	0,1674800	17,85	2,99
		Sub-Total de Mão de Obra				2,99
	2	0212496 SUPERCAL	KG	0,3000000	0,92	0,28
		Sub-Total de Material				0,28
		Custo Direto Total				3,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,27
		Preço Unitário Adotado				3,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	2,2191100	13,21	29,31
		Sub-Total de Mão de Obra				29,31
		Custo Direto Total				29,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,31
		Preço Unitário Adotado				29,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211		ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0125610	13,21	0,17
		Sub-Total de Mão de Obra				0,17
	3	0310596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001000	74,75	0,01

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MES); BDI ADOTADO: 23,49%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	66,33	-
3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	219,02	1,62
3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	186,99	1,40
		Sub-Total de Equipamento				3,03
		Custo Direto Total				3,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,20
		Preço Unitário Adotado				3,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268		CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	5,0244000	13,21	66,37
		Sub-Total de Mão de Obra				66,37
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,39	99,06
		Sub-Total de Material				99,06
	3	0310566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	15,29	-
	3	0310680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	19,44	19,44
		Sub-Total de Equipamento				19,44
		Serviços Auxiliares				
A	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,9197000	5,87	5,40
A	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	60,52	50,59
		Total de Serviços Auxiliares				55,99
		Custo Direto Total				240,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				240,86
		Preço Unitário Adotado				240,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0232797	13,21	0,31
		Sub-Total de Mão de Obra				0,31
	3	0310596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	74,75	-
	3	0310666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	66,33	0,05
	3	0310710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	219,02	3,04
	3	0310779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	186,99	2,47
		Sub-Total de Equipamento				5,56
		Custo Direto Total				5,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,87
		Preço Unitário Adotado				5,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1744304	13,21	2,30
		Sub-Total de Mão de Obra				2,30
	2	0212528 PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	22.260,60	8,90
		Sub-Total de Material				8,90
	3	0310594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	47,62	0,75
	3	0310618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	162,44	-
	3	0310626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	19,85	-
	3	0310708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	130,26	3,36
	3	0310732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	306,19	12,77
	3	0310740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	105,36	4,39
		Sub-Total de Equipamento				21,27

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MES); BDI ADOTADO: 23,49%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	A	C3235	Serviços Auxiliares			
			ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	25,50
			Total de Serviços Auxiliares			28,05
			Custo Direto Total			60,52
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			60,52
			Preço Unitário Adotado			60,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM	M3	26/12/2018		
	1	0110221 BLASTER	H	0,0492391	20,57	1,01
	1	0112543 SERVENTE	H	0,4925587	13,21	6,51
		Sub-Total de Mão de Obra				7,52
	2	0210860 CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	3,35	4,15
	2	0212326 ESPOLETA	UN	0,0090000	3,71	0,03
	2	0212329 ESTOPIM	M	0,0600000	4,63	0,28
	2	0212507 DINAMITE 60%	KG	0,0500000	16,71	0,84
	2	0212535 SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	471,67	0,24
	2	0212568 DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	9,73	5,25
		Sub-Total de Material				10,79
	3	0310614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	23,80	-
	3	0310645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000000	15,06	-
	3	0310728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	74,82	4,40
	3	0310759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765000	15,78	2,79
		Sub-Total de Equipamento				7,19
		Custo Direto Total				25,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,50
		Preço Unitário Adotado				25,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3		RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0005024	13,21	0,01
		Sub-Total de Mão de Obra				0,01
	3	0310642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	67,71	-
	3	0310756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003000	166,26	0,04
		Sub-Total de Equipamento				0,04
		Custo Direto Total				0,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,05
		Preço Unitário Adotado				0,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	26/12/2018		
	1	0112543 SERVENTE	H	2,4535820	13,21	32,41
		Sub-Total de Mão de Obra				32,41
		Custo Direto Total				32,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,41
		Preço Unitário Adotado				32,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MES); BDI ADOTADO: 23,49%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
3.2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,3735813	13,21	110,62
		Sub-Total de Mão de Obra				110,62
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	42,71	33,23
	2 0210280	BRITA	M3	0,9658000	64,27	62,07
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,39	85,80
		Sub-Total de Material				181,10
		Custo Direto Total				291,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				291,72
		Preço Unitário Adotado				291,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA		M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0628050	13,21	0,83
		Sub-Total de Mão de Obra				0,83
		Custo Direto Total				0,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,83
		Preço Unitário Adotado				0,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)		HXMES	26/12/2018		
	1 0118584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMES	0,8374000	11.196,06	9.375,58
		Sub-Total de Mão de Obra				9.375,58
		Custo Direto Total				9.375,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9.375,58
		Preço Unitário Adotado				9.375,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)		HXMES	26/12/2018		
	1 0118591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMES	0,8374000	3.053,47	2.556,98
		Sub-Total de Mão de Obra				2.556,98
		Custo Direto Total				2.556,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.556,98
		Preço Unitário Adotado				2.556,98

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP


FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,50
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, sempre quando tiver desoneração INSS)	2,00
TOTAL DOS IMPOSTOS		8,65
BDI=		23,49%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 63.551.378/0001-01 – CGF: 06.892664-2
Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro
Morada Nova – CE
E-mail: eletcamp@gmail.com / eletcamp@brisanet.com.br
Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

IMPOSTOS E TAXAS		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, sempre quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65



ELETROCAMPO
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E 48,69% (MES); BDI ADOTADO: 23,49%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69