



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza, 01 de julho de 2021.

À
Prefeitura Municipal de **Russas-CE**
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021-TP


Prezados Senhores,

- Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços do edital de licitação da **Tomada de Preço Nº 008/2021-TP**, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, pelo preço global de **R\$ 189.421,98 (Cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos)** com prazo de execução de 04 (quatro meses).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Sávio Santille Lopes de Araújo, Carteira de Identidade nº. 99002109130 expedida em 17/11/2009, Órgão Expedidor SSP CE e CPF nº 012.596.303-31, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.


CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME
CNPJ: 06.974.509/0001-11
Francisco Sávio Santille Lopes de Araújo
Sócio Diretor
CPF: 012.596.303-31




END: RUA BOGARI Nº 148 A, PARANGABA, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 06.974.509.0001-11
CIBRILHANTELTDA@YAHOO.COM.BR FONE-FAX: (85) 32920501 CEP: 60710-210




RESUMO DO ORÇAMENTO


<p>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E LUCIA DE FÁTIMA ELIAS PLUMBIREIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS/CE</p> <p>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E LUCIA DE FÁTIMA ELIAS PLUMBIREIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS/CE</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS</p>	<p>DATA : 28/06/2021</p> <p>BDI : 21,00%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>RFF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>135.375,20</td> <td>29</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Rubrica</p>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	RFF	1	1	135.375,20	29	100,00
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	RFF							
1	1	135.375,20	29	100,00							



1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2	PAVIMENTAÇÃO		135.375,20	71,47
3	DRENAGEM (SARJETA)		7.777,27	4,11
4	DIVERSOS		2.150,82	1,14
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		5.913,96	3,12
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		36.031,44	19,02
VALOR BDI TOTAL:			36.031,44	100,00
VALOR ORÇAMENTO:			153.390,54	
VALOR TOTAL:			189.421,98	


CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME
 Francisco Sávio Santille Lopes de Araújo
 Sócio Diretor


CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME
 Francisco Sanches Lopes de Araújo
 Resp. Técnico Crea Ce 40179D







CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA
BRILHANTE LTDA ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E LUCIA DE FATIMA ELIAS PITOMBEIRA Nº 1000, MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E LUCIA DE FATIMA ELIAS PITOMBEIRA Nº 1000, MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

RUSSAS-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS


DATA: 28/06/2021

BID:

FONTE

VERSÃO

HORA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2 173,29
1.1	02907	PLACAS PADRÃO DL OBRA	SEINFRA	M2	2,00	108,65	217,30
1.2	02873	LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ARI A ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2 416,65	0,20	483,33
2		PAVIMENTAÇÃO					135 375,20
2.1	02883	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2 191,09	56,30	123 358,37
2.2	00365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	651,94	18,21	11 871,83
2.3	03232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2 416,65	0,09	219,00
3		DRENAGEM (SARJETA)					7 777,27
3.1	01256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	22,55	34,63	780,51
3.2	00836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	22,55	310,26	6 996,50
4		DIVERSOS					2 150,82
4.1	03447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2 416,65	0,89	2 150,82
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					5 913,96
5.1	00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	4,00	1 478,49	5 913,96
						VALOR BDI TOTAL	36 631,44
						VALOR ORÇAMENTO	153 390,54
						VALOR TOTAL	189 421,98

Francisco Sávio Sanches Lopes de Araújo
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME
 Francisco Sávio Sanches Lopes de Araújo
 Sócio Diretor

Francisco Sanches Lopes de Araújo
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME
 Francisco Sanches Lopes de Araújo
 Resp. Técnico Crea Ce 40179D

e

Handwritten signature

39





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA SANTILHE LOPES DE ARAUJO, Nº 40179D, JARDIM SÃO CARLOS, ARAUJO, SP
 CEP: 13.200-000, FONE: (13) 3333-1111, FAX: (13) 3333-1111, E-MAIL: ciba@brilhante.com.br
 DATA: 10/05/2017, VALOR: R\$ 1.894.219,88, Nº de Ordem: 001/2017, Nº de Licitação: 001/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.173,29	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			543,32	543,32	543,32	543,33	2.173,29
2	PAVIMENTAÇÃO	135.375,20	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			33.843,80	33.843,80	33.843,80	33.843,80	135.375,20
3	DRENAGEM (SARJETA)	7.777,27	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			1.944,32	1.944,32	1.944,32	1.944,31	7.777,27
4	DIVERSOS	2.150,82	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			537,71	537,71	537,71	537,69	2.150,82
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.513,96	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			1.478,49	1.478,49	1.478,49	1.478,49	5.913,96
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	36.031,44	24,99%	24,99%	24,99%	25,02%	100,00%
			9.005,83	9.005,83	9.005,83	9.013,95	36.031,44
		189.421,98	47.353,47	47.353,47	47.353,47	47.361,57	189.421,98
			47.353,47	94.706,94	142.060,41	189.421,68	

(Handwritten signature)
 CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME
 Francisco Sávio Santille Lopes de Araújo
 Sócio Diretor

(Handwritten signature)
 CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME
 Francisco Santilles Lopes de Araújo
 Resp Técnico Crea Ce 40179D





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA LULA PARA JOSÉ ALBERTO E LUCIA DE FATIMA ELIAS PILOMBEIRA NA MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA JOSÉ ALBERTO E LUCIA DE FATIMA ELIAS PILOMBEIRA NA MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
 RUSSAS/CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

DATA	20/06/2017	HORA	11:00	
VERSÃO	01			

1.1. 01937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02542	SERVINTE	SI INFR	H	2 00000000	11,82	23,64
TOTAL MAO DE OBRA						23,64
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SE INFR	M2	1 02000000	29,68	30,27
01100	ISMAITE SINTETICO	SI INFR	L	1,00000000	9,73	9,73
01691	PONTALITE / BARROTE DE 3"x3"	SI INFR	M	4 50000000	14,73	66,28
01796	PREÇO 15X15	SI INFR	KG	0 15000000	10,08	1,51
TOTAL MATERIAL						117,19
VALOR						140,83

1.2. 02673 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00700	CAMINHONETE SAVFIRO (CHP)	SI INFR	H	0 00100000	62,49	6,25
00788	NIVEL (CHP)	SI INFR	H	0 00200000	6,49	0,00
00795	TEODOLITO (CHP)	SI INFR	H	0 00200000	1,27	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO						0,06
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037	AJUDANTE	SI INFR	H	0 00400000	13,93	0,05
00082	NIVELADOR	SI INFR	H	0 00200000	19,21	0,04
00445	TOPOGRAFO	SI INFR	H	0 00200000	29,68	0,06
TOTAL MAO DE OBRA						0,14
VALOR						0,20

2.1. 02893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01796	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SI INFR	H	0 01000000	69,36	0,69
TOTAL EQUIPAMENTO						0,69
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00700	CAMINHONETE	SI INFR	H	0 15000000	15,96	2,39
02542	SERVINTE	SI INFR	H	0 40000000	11,82	4,73
TOTAL MAO DE OBRA						7,12
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00111	AREIA VERMELHA	SI INFR	M3	0 15000000	41,17	6,18
02527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	SI INFR	UN	32 00000000	1,12	35,84
TOTAL MATERIAL						42,02
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 1:4	SI INFR	M3	0 02000000	279,36	5,47
TOTAL SERVICOS						5,47
VALOR						56,30

2.2. 03365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00591	CONDREIRO	SI INFR	H	0 15000000	15,96	2,39
02542	SERVINTE	SI INFR	H	0 25000000	11,82	2,96
TOTAL MAO DE OBRA						5,35
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SI INFR	M	1 00000000	2,69	2,69
TOTAL MATERIAL						2,69



SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0.25000000		
00288	CONCRETO PMBRR. FCK 10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (SETRANSP)	SEINFRA	M3	0.03460000		
00211	ESCAVAÇÃO F. CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0.03700000		
00284	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0.01500000		
					31.82	
					TOTAL SERVIÇO	0.47
					VALOR:	18.21



2.3. 03232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	MOTO NIVELADORA (CIII)	SEINFRA	H	0.00000000		
0050	MOTO NIVELADORA (CHIP)	SEINFRA	H	0.00021778		
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0.05

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	SERVENIT	SEINFRA	H	0.00055556	11.82	0.01
					TOTAL MAO DE OBRA:	0.01
					VALOR:	0.06

3.1. 01256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	SERVENIT	SEINFRA	H	2.93000000	11.82	34.63
					TOTAL MAO DE OBRA:	34.63
					VALOR:	34.63

3.2. 00836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	SERVENIT	SEINFRA	H	10.00000000	11.82	118.20
					TOTAL MAO DE OBRA	118.20

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00100	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0.77800000	45.55	35.52
00200	BRILIZ	SEINFRA	M3	0.96580000	68.69	66.34
00505	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220.00000000	0.41	90.20
					TOTAL MATERIAL:	192.06
					VALOR:	310.26

4.1. 03447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	SERVENIT	SEINFRA	H	0.07500000	11.82	0.89
					TOTAL MAO DE OBRA:	0.89
					VALOR:	0.89

5.1. 00 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

					VALOR:	1478.49
--	--	--	--	--	--------	---------

Francisco Sávio Santille Lopes de Araújo
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME
 Francisco Sávio Santille Lopes de Araújo
 Sócio Diretor

Francisco Sanches Lopes de Araújo
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME
 Francisco Sanches Lopes de Araújo
 Resp Técnico Crea Ce 40179D





COMPOSIÇÃO DO BDI


FORTE	DATA	VERSÃO	BDI (%)		
			HORA	MES	REF.
CEMEX	20/02/11	1.0	01.0	02.000	0.000
CEMEX	20/02/11	1.0	02.000	01.0	0.000

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E LUCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E LUCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

RUBRICACE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,41

	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	TOTAL	8,65

BDI = 23,49%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco Sávio Santille Lopes de Araújo
 CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME
 Francisco Sávio Santille Lopes de Araújo
 Sócio Diretor

Francisco Sávio Santille Lopes de Araújo
 CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME
 Francisco Sávio Santille Lopes de Araújo
 Resp Técnico Crea Ce 40179D

C
[Handwritten marks]







TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E LUCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E LUCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

FONTE	DATA	VERSÃO	HORA	MES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	20/08/2011	01	16,80	16,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	20/08/2011	01	16,80	16,80



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SI-SI	1,50	1,50
A3	SI-NAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SI-BRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferados	3,71	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,77	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,00	1,00
B8	Auxílio-Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,73	6,73
B10	Salário-Maternidade	0,00	0,00
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SI-SI	1,50	1,50
A3	SI-NAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SI-BRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80





B		GRUPO B	
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	
B2	Feriados	3,71	
B3	Auxílio - Infirmidade	0,92	
B4	13º Salário	10,83	
B5	Licença Paternidade	0,07	0,00
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95	6,34
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do I GTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41	0,32
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Francisco Sávio Sanches Lopes de Araújo
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME
Francisco Sávio Sanches Lopes de Araújo
Sócio Diretor

Francisco Sanches Lopes de Araújo
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME
Francisco Sanches Lopes de Araújo
Resp. Técnico Crea Ce 40179D

Handwritten marks and signatures.

