

ABREU

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS



Fortaleza/CE, 11 de junho de 2021

À

Comissão Permanente de Licitação Russas-Ceará,
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021-TP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

Prezados Senhores,

Apresentamos e V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021-TP pelo valor global de R\$ 1.766.581,63 (Um Milhão Setecentos e Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Oitenta e Um reais e Sessenta e Três centavos).

O prazo de vigência do contrato será de 31 de dezembro de 2021, a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de 210 (Duzentos e dez) Dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Júlio Almeida de Abreu e CPF n° 069.017.213-31, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

RAZÃO SOCIAL: ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
CNPJ: 32.193.868/0001-41
RUA ALAN KARDEC 876 B
MONTESE, FORTALEZA – CE
EMAIL: ABREULOCAÇÕES@HOTMAIL.COM
TELEFONE: (85) 3393-9262 OU (85) 99740-7863

ABREU

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS



- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,

Julio Almeida de Abreu

ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

CNPJ: 32.193.868/0001-41

JULIO ALMEIDA DE ABREU

CPF: 069.017.213-31

ADMINISTRADOR

ABREU

RAZÃO SOCIAL: ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI


CNPJ: 32.193.868/0001-41

RUA ALAN KARDEC 876 B

MONTESE, FORTALEZA – CE

EMAIL: ABREULOCACOES@HOTMAIL.COM

TELEFONE: (85) 3393-9262 OU (85) 99740-7863



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-TP

DATA/HORA: 14/06/2021 ÀS 09:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.

LOCAL: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

DATA: 14/06/2021
BDI: 25,58%
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,69%


FONTE: SINAPI

VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
 2018/09 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


DATA REF.: 12/2018
 10/2019

Laudo Técnico para a obra
 L.S. Hora: 85,20%
 L.S. Mês: 48,69%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1 PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE								
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	4,50	368,23	94,19	462,42
1.2 PAVIMENTAÇÃO DA RUA								
1.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	13.437,50	1,31	0,34	1,65
1.2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	12.287,01	74,40	19,03	93,43
1.3 SARJETAS E MEIOS FIOS								
1.3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	3.480,15	31,57	8,08	39,65
1.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	3.650,98	29,26	7,48	36,74
1.4 CALÇADAS								
1.4.1	C6028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	3.304,54	33,03	8,45	41,48
1.4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	695,68	38,13	9,75	47,88
1.4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	100,13	98,75	25,26	124,01
1.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
1.5.1	79916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	14,00	104,59	26,75	131,34
1.5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	889,35	20,49	5,24	25,73
1.5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	40,29	697,15	178,33	875,42
								1.766.581,63
								2.080,89
								2.080,89
								1.170.147,22
								22.171,88
								1.147.975,34
								272.124,96
								137.987,95
								134.137,01
								182.798,60
								137.072,32
								33.309,16
								12.417,12
								59.994,83
								1.838,76
								250,73
								35.276,09
								178,33



[Handwritten signature]




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/SIC.</p>		<p>DATA : 14/06/2021 BDI : 25,58% L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,89%</p>	<p>FONTE SEINFRA SINAPI</p>	<p>VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO 2019/08 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</p>	<p>DATA REF 12/2018 10/2019</p>
<p>OBRA: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/SIC</p>					
<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.</p>					
<p>LOCAL: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/SIC</p>					
<p>DATA/HORA: 14/06/2021 ÀS 09:00:00</p>					
<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.</p>					
<p>LOCAL: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/SIC</p>					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.6		SERVIÇOS FINAIS							16.528,13
1.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.437,50	0,98	0,25	1,23	16.528,13
1.7		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							62.907,00
1.7.1	COMP.3006	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	500,93	128,14	629,07	62.907,00
						<p>VALOR ORÇAMENTO: 1.406.709,76</p>			
						<p>VALOR BDI TOTAL: 359.871,87</p>			
						<p>VALOR TOTAL: 1.766.581,63</p>			

Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Oitenta e Um reais e Sessenta e Três centavos

Laécio Bruno Costa Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA CE: 17893-D
 P.º 009885192



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA : 14/06/2021	L.S. Hora: 85,20%
		BDI : 25,58%	L.S. Mês: 48,69%
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021-TP	FONTE	VERSÃO
DATA/HORA:	14/06/2021 ÀS 09:00:00	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF. 12/2018



1.1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,99100000	17,83	17,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98200000	13,21	26,18
TOTAL MAO DE OBRA:						43,85

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	297,30	297,30
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,74	18,96
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	13,91	1,53
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,17	4,17
TOTAL MATERIAL:						321,96

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	242,14	2,42
TOTAL SERVICOS:						2,42


VALOR SEM ENCARGOS:	347,84
VALOR ENCARGOS (85,20%):	20,39
VALOR COM ENCARGOS:	368,23
VALOR BDI (25,58%):	94,19
VALOR COM BDI:	462,42


Laudo Técnico de Engenharia
 Engenharia Civil
 CREA CE: 12893-D
 RNP: 0609889192

1.2.1. 72961 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01064294	13,21	1,41
TOTAL MAO DE OBRA:						0,14

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00107390	36,25	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00161090	174,00	0,28
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00083230	55,04	0,05
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00185250	156,10	0,29
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00268490	135,70	0,36
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,00134240	31,14	0,04
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHP	0,00134240	83,94	0,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA : 14/06/2021	L.S. Hora: 85,20%	
			BDI : 25,58%	L.S. Mês: 48,69%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021-TP	FONTE	VERSÃO	REF.
	DATA/HORA:	14/06/2021 ÀS 09:00:00	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	12/2018
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	COMPOSIÇÕES PROPOSTAS			



Laécio Bruno Costa Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 47893-D
 RNP 1009881192

TOTAL SERVIÇO:	17
VALOR SEM ENCARGOS:	1,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,15
VALOR COM ENCARGOS:	1,31
VALOR BDI (25.58%):	0,34
VALOR COM BDI:	1,65

1.2.2. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,39640000	17,83	
12543	SEINFRA	H	0,90181000	13,21	11,91
TOTAL MAO DE OBRA:					18,98

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366	SINAPI	M3	0,02300000	39,64	0,91
00000367	SINAPI	M3	0,10000000	64,42	6,44
00001379	SINAPI	KG	9,11000000	0,48	4,37
00004385	SINAPI	MIL	0,03500000	1.248,66	43,70
TOTAL MATERIAL:					55,42


VALOR SEM ENCARGOS:	65,67
VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,73
VALOR COM ENCARGOS:	74,40
VALOR BDI (25.58%):	19,03
VALOR COM BDI:	93,43

1.3.1. 94281 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,49351800	17,83	8,80
12543	SEINFRA	H	0,49351800	13,21	6,52
TOTAL MAO DE OBRA:					15,32


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	0,01000000	56,98	0,57
00034492	SINAPI	M3	0,05600000	247,05	13,83
00004517	SINAPI	M	0,20000000	1,70	0,34
00006189	SINAPI	M	0,12500000	12,09	1,51
TOTAL MATERIAL:					16,25

VALOR SEM ENCARGOS:	24,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,05
VALOR COM ENCARGOS:	31,57



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ABREU

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA : 14/06/2021	L.S. Hora: 85,20%
		BDI : 25,58%	L.S. Mês: 48,69%
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021-TP	FONTE	VERSÃO
DATA/HORA:	14/06/2021 ÀS 09:00:00	SEINFRA	026,1 COM DESONERACAO MUNICIPAL 2/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.	SINAPI	2019/09 COM DESONERACAO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE		

VALOR BDI (25.58%):	8,08
VALOR COM BDI:	39,65

1.3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39045400	17,83	6,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39045400	13,21	5,16
TOTAL MAO DE OBRA:						12,12

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	56,98	
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	15,85	15,93
TOTAL MATERIAL:						16,33

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	404,98	0,81
TOTAL SERVICOS:						0,81

Laécio Bruno Costa Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 47893-D
 RNP: 0609889192

VALOR SEM ENCARGOS:	23,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,67
VALOR COM ENCARGOS:	29,26
VALOR BDI (25.58%):	7,48
VALOR COM BDI:	36,74

1.4.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)


EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	24,95	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	37,93	0,16
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,85


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15806450	17,83	2,82
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15806450	13,21	2,09
TOTAL MAO DE OBRA:						4,91

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	50,54	2,87
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	38,49	0,25
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,45	22,95
TOTAL MATERIAL:						26,07

VALOR SEM ENCARGOS:	30,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,85
VALOR COM ENCARGOS:	33,03
VALOR BDI (25.58%):	8,45
VALOR COM BDI:	41,48

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Rubrica
 FLS.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA : 14/06/2021	L.S. Hora: 85,20%	
			BDI : 25,58%	L.S. Mês: 48,69%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021-TP	FONTE	VERSÃO	REF
	DATA/HORA:	14/06/2021 ÀS 09:00:00	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	12/2619
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	40728
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	COMPOSIÇÕES PROPOSTAS			FLS.



1.4.2. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	24,95	1,89
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	37,93	0,16
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,05

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15806450	17,83	2,82
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15806450	13,21	2,09
TOTAL MAO DE OBRA:						4,91

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	50,54	2,87
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	38,49	0,25
I9512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,55	28,05
TOTAL MATERIAL:						31,17

Laécio Bruno Costa Bezerra
Engenheiro Civil
CREA-CE 47893-D
RNP: 0609889192

VALOR SEM ENCARGOS:	35,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,85
VALOR COM ENCARGOS:	38,13
VALOR BDI (25.58%):	9,75
VALOR COM BDI:	47,88

1.4.3. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,58560000	17,83	28,27
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,23875000	13,21	16,35
TOTAL MAO DE OBRA:						44,62


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	50,54	0,92
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,09	2,98
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,46	1,29
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	44,48	48,93
TOTAL MATERIAL:						54,12

VALOR SEM ENCARGOS:	78,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):	20,52
VALOR COM ENCARGOS:	98,75
VALOR BDI (25.58%):	25,26
VALOR COM BDI:	124,01

1.5.1. 73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39640000	13,21	5,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA : 14/06/2021	L.S. Hora: 85,20%	
			BDI : 25,58%	L.S. Mês: 48,69%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021-TP	FONTE	VERSÃO	REF.
	DATA/HORA:	14/06/2021 ÀS 09:00:00	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	2018
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



TOTAL MAO DE OBRA: 5,24

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,31	1,24
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	98,11	98,11
TOTAL MATERIAL:						99,35

Laécio Bruno Costa Bezerra
Engenheiro Civil
CREA-CE: 47893-D
RNP: 0609889192

VALOR SEM ENCARGOS:	102,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,41
VALOR COM ENCARGOS:	104,59
VALOR BDI (25.58%):	5,24
VALOR COM BDI:	131,34

1.5.2. C3220 - FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	77,03	0,55
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	70,53	0,10
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	142,87	0,82
10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	20,52	0,03
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	71,03	0,41
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,91


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05662857	13,21	0,75
12567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00707857	26,44	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:						0,94


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	5,66	3,11
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	9,04	0,36
12540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	SEINFRA	L	0,60000000	23,62	14,17
TOTAL MATERIAL:						17,64

VALOR SEM ENCARGOS:	19,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,49
VALOR BDI (25.58%):	5,24
VALOR COM BDI:	25,73

1.5.3. C3297 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	36,54	32,89
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	103,16	10,32
TOTAL EQUIPAMENTO:						43,21

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA : 14/06/2021	L.S. Hora: 85,20%	
			BDI : 25,58%	L.S. Mês: 48,69%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-TP	FONTE	VERSÃO	REF.
	DATA/HORA:	14/06/2021 ÀS 09:00:00	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	10/2019
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09910000	17,83	1,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,99100000	13,21	13,09
TOTAL MAO DE OBRA:						14,86

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	SEINFRA	UN	2,00000000	0,48	0,96
I2526	SEINFRA	UN	3,00000000	0,83	2,49
I2573	SEINFRA	M2	1,00000000	566,58	566,58
I0198	SEINFRA	M	3,00000000	18,59	55,77
I2542	SEINFRA	M	1,00000000	8,15	8,15
TOTAL MATERIAL:					6,05

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	SEINFRA	M3	0,01800000	284,97	5,13
TOTAL SERVICIO:					5,13

Laécio Bruno Costa Bezerra
Engenheiro Civil
CREA-CE: 07893-D
RNP: 0609889192

VALOR SEM ENCARGOS:	680,22
VALOR ENCARGOS (85,20%):	16,93
VALOR COM ENCARGOS:	697,15
VALOR BDI (25,58%):	178,33
VALOR COM BDI:	875,48

1.6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,07432500	13,21	0,98
TOTAL MAO DE OBRA:					0,98

VALOR SEM ENCARGOS:	0,98
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,45
VALOR COM ENCARGOS:	0,98
VALOR BDI (25,58%):	0,25
VALOR COM BDI:	1,23

1.7.1. COMP.3006 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93563	SINAPI	MES	0,00600000	3.032,29	18,19
93565	SINAPI	MES	0,01800000	12.794,20	230,30
94295	SINAPI	MES	0,03777600	6.682,63	252,44
TOTAL SERVICIO:					500,93

VALOR SEM ENCARGOS:	342,71
VALOR ENCARGOS (48,69%):	158,22
VALOR COM ENCARGOS:	500,93
VALOR BDI (25,58%):	128,14
VALOR COM BDI:	629,07


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO 2019/08 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-TP	FONTE:	SEINFRA SINAPI
DATA/HORA:	14/06/2021 ÀS 09:00:00	DATA REF:	12/2018 10/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE		
		DATA:	14/06/2021
		BDI:	25,58%
		L.S. Hora:	85,20%
		L.S. Mês:	48,69%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE	1.766.581,63	9,64 % 170.298,47	15,22 % 268.873,72	13,80 % 243.788,26	14,10 % 249.088,01	20,96 % 370.275,51	13,10 % 231.422,19	13,18 % 232.835,47	100,00 % 1.766.581,63
		1.766.581,63	170.298,47	268.873,72	243.788,26	249.088,01	370.275,51	231.422,19	232.835,47	1.766.581,63
			170.298,47	439.172,19	682.960,45	932.048,46	1.302.323,97	1.533.746,16	1.766.581,63	

Laécio Bruno Costa Bezerra
Engenheiro Civil
CREA-CE: 47893-D
RNP: 0609889192

Laécio Bruno Costa Bezerra
Engenheiro Civil
CREA-CE: 47893-D
RNP: 0609889192



COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA : 14/06/2021 BDI : 25,58%
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021-TP	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%
DATA/HORA:	14/06/2021 ÀS 09:00:00	FONTE: SEINFRA SINAPI	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 2019/09 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.	REF:	12/2018 192648
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE		

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,15
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,67

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Impostos		
I	COFINS	3,00
	ISS = 3% DE 60% (INSTRUÇÃO NORMATIVA-RBF N° 971 DE 13/11/2009)	1,80
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		9,95

BDI = 25,58%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Laécio Bruno Costa Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA-CE-47893-D
 RNP: 0609889192

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA: 14/06/2021	L.S. Hora: 85,20%
		BDI: 25,58%	L.S. Mês: 48,69%
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021-TP	FONTE	VERSÃO
DATA/HORA:	14/06/2021 ÀS 09:00:00	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			REF: 12/2018
			10/2949



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI - Serviço social da industria	1,50	1,50
A3	SENAI - Serviço nacional de aprendizagem industrial	1,00	1,00
A4	INCRA - Inst. nacional de coloniz. e reforma agrária	0,20	0,20
A5	SEBRAI - Serviço de apoio à peq. e média empresa	0,60	0,60
A6	Salário - Educação	2,50	2,50
A7	Seguro contra acidente de trabalho (INSS)	3,00	3,00
A8	FGTS - Fundo de garantia por tempo de contribuição	8,00	8,00
A9		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso semanal e feriados (7 dias p/ mes)	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13° salario	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS CHUVOSOS	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FERIAS IDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAIS	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de grupo A sobre grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A+B+C+D

Laécio Bruno Costa Bezerra
Engenheiro Civil
CREA-CE: 47893-D
RNP: 0609889192

ABREU

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

CNPJ: 32.193.868/0001-41

ENDEREÇO: RUA ALAN KARDEC N° 876 B, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA - CEARA CEP: 60.420-630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 550212-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.790779-2

E-MAIL: ABREULOCACOES@HOTMAIL.COM

FONE: (85) 3393-9262 OU (85) 998371661

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0898-2

CONTA CORRENTE: 35053-2

FORTALEZA CEARA, 13 DE JUNHO DE 2021

Laécio Brito Costa Bezerra
Engenheiro Civil
CREA-CE: 47893-D
RNP: 06098889192

Julio Almeida de Abreu
ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
CNPJ: 32.193.868/0001-41
JULIO ALMEIDA DE ABREU
CPF: 069.017.213-31
ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL: ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
CNPJ: 32.193.868/0001-41
RUA ALAN KARDEC 876 B, MONTESE, FORTALEZA - CE
EMAIL: ABREULOCACOES@HOTMAIL.COM
TELEFONE: (85) 3393-9262 OU (85) 99740-7863

