




NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ: 15.872.706/0001-51



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - TP

Proposta De Preços

U

CARTA PROPOSTA

À

Comissão Permanente De Licitação

Russas – Ceará

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 – TP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de urbanização da lagoa da caiçara, recuperação da pavimentação asfáltica, pavimentação em blocos intertravados, iluminação pública, cercamento da lagoa e pier de madeira no município de russas– CE, de Interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 – TP** pelo valor global de R\$ 712.141,43 (Setecentos e Doze Mil Cento e Quarenta e Um reais e Quarenta e Três centavos)

O prazo de vigência do contrato será de **31 de dezembro de 2021**, a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal Nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de **90 (Noventa) Dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. Ramon Ramires Farias Noronha, Carteira de Identidade nº.20079685581 expedida em 15/09/2007, Órgão Expedidor: SSP-CE e CPF nº620.739.233-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem





NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ: 15.872.706/0001-51



- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente para execução das obras e/ou serviços.

Horizonte-Ce, 17 de junho de 2021.


NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista
Eng. Civil Crea nº 14753/D-Ce
CPF: 580.389.733-72
Resp. Técnico

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Ramon
RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

Q



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:		URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAÇARA		DATA:	17/06/2021		BDI:	25,58%	
DESCRIÇÃO:		URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAÇARA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE		FONTE:	SEINFRA		MORA:	03/2016	
LOCAL:		LAGOA DA CAÇARA - PLANALTO DA CATUMBELA - RUSSAS/CE		VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO		MOR:	87,01%	
				SINAPI:	2018/11 COM DESONERAÇÃO		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	85,20% 48,63%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
1		INSTALAÇÃO DO CANTIEIRO DE OBRAS						4.181,28	
1.1		CANTIEIRO DE OBRAS						4.181,28	
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	100,00	125,62	759,72	
1.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	6,00	454,10	570,28	3.421,58	
2		RECUPERAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS						245.849,94	
2.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						234.997,54	
2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.387,50	0,56	0,70	5.178,50	
2.3	72843	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	SINAPI	M2	7.387,50	1,24	1,56	11.540,72	
2.4	95982	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	SINAPI	M3	47,20	483,60	607,30	28.864,56	
2.5	95980	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	SINAPI	M3	221,94	521,59	655,00	145.370,70	
2.6	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	SINAPI	TXKM	104.637,52	0,31	0,39	40.809,63	
2.7	C3375	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	648,00	4,22	5,30	3.434,40	
2.8		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						3.320,09	
2.9	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,00	111,68	140,25	140,25	
2.10	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	117,26	3,74	4,70	551,12	
2.11	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,03	230,77	289,90	2.037,29	
2.12	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	7,03	66,96	84,13	591,43	
2.13		TRANSITO E SEGURANÇA						6.843,44	
2.14	C3220	FAIXA HORIZONTAL TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	262,10	13,85	17,36	4.557,92	
2.15	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	57,75	16,46	20,70	1.195,43	
2.16	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,84	471,76	592,44	1.090,09	
2.17		PINTURA						886,87	
2.18	83983	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	225,12	2,44	3,08	686,87	
3		RECUPERAÇÃO DA CICLOVIA						90.199,55	
3.1		PAVIMENTO						87.704,81	



NASCENTE CONSTRUCOES LTDA-EPP

CNPJ: 15.372.706/0001-51

3.2	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TUJILHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	SEINFRA	M2	2.592,51	26,94	33,83	87.704,61
3.3	SINALIZAÇÃO DA CICLOVIA							
3.4	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	90,44	13,86	17,39	1.572,76
3.5	C3236	SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	14,64	16,46	20,70	303,05
3.6	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,04	471,76	592,44	616,14
4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
4.2	PROPRIA	RETIRADA DE POSTES	NASCENTE CONSTRUCOES	UN	54,00	57,13	71,74	3.873,96
4.3	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	405,85	3,74	4,70	1.907,50
4.4	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	405,86	17,87	22,19	8.003,81
4.5	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	49,50	4,26	5,39	298,81
4.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	49,50	8,97	11,26	567,37
4.7	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10,0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	33,00	891,60	1.119,67	36.949,11
4.8	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	21,00	718,22	901,94	18.940,74
4.9	09042977	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU ACO INOX (COLETADO CAIXA)	SINAPI	UN	87,00	684,70	659,85	74.906,95
4.10	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA, ATÉ 250W	SEINFRA	UN	54,00	56,28	45,57	2.460,78
4.11	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	5.613,61	3,05	3,83	21.489,74
4.12	73798/001	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXOES	SINAPI	M	1.520,77	14,87	18,67	26.392,78
4.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PASSARELA							
4.14	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	SINAPI	UN	31,00	71,14	89,34	2.769,54
4.15	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA. DIMENSÕES INTERNAS: 0,40x0,40x0,4 M. AF. 05/2018	SINAPI	UN	1,00	166,20	133,37	133,37
4.16	73798/001	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXOES	SINAPI	M	8,40	16,67	21,19	178,00
4.17	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	146,90	8,64	10,85	1.990,61
4.18	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	32,00	17,50	21,98	703,36
4.19	C0466	BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 1"	SEINFRA	UN	93,00	3,30	4,14	385,02
4.20	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	439,80	1,92	2,41	1.069,92
5	CERCIAMENTO DA LAGOA							
5.1	MOVIMENTO DE TERRA							
5.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF. 06/2017	SINAPI	M3	48,14	67,66	84,83	4.083,72
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
5.4	C4158	FORMA METÁLICA P/ PILAR	SEINFRA	M2	63,73	99,54	123,75	7.865,59
5.5	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	SINAPI	KG	1.221,21	5,46	6,88	8.407,92
5.6	94984	CONCRETO FOK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	SINAPI	M3	48,14	215,58	270,76	13.092,98
					203.487,37			203.487,37
					199.861,95			199.861,95
					36.371,07			36.371,07
					124.689,20			124.689,20
					4.083,72			4.083,72
					84,83			84,83
					7.865,59			7.865,59
					8.407,92			8.407,92
					13.092,98			13.092,98



End. Rua Raimundo Lourenço da Costa nº 397, Lagoinha-Horizonte/Ce-Cep 62.867-010 - Complemento Br 116 Km 28.5 - Fone (85) 3336-0026 - Email: nascenteld@yahoo.com - Insc. Municipal 553579

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.572.706/0001-51


5.7	9873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	SINAPI	M3	48,14	116,61	146,44	7.046,62
5.8	GUARDA CORPO							
5.9	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	1.016,67	95,82	70,10	71.268,97
5.10	PRÓPRIA	GUARDA CORPO DE MADEIRA	NASCENTE CONSTRUÇÕES	M	124,54	79,81	100,23	12.482,64
5.11	PINTURA							
5.12	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOs, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	27,40	14,33	18,00	493,20
6	PIER							
6.1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
6.2	98230	ESTACA BROCÁ DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCOVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF. 03/2018	SINAPI	M	32,00	64,84	81,43	2.805,76
6.3	C4166	FORMA METÁLICA P/ PILAR	SEINFRA	M2	37,90	98,54	123,75	4.693,00
6.4	PISO							
6.5	74219/001	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	SINAPI	M2	22,50	46,32	56,17	1.308,63
6.6	GUARDA CORPO							
6.7	PRÓPRIA	GUARDA CORPO DE MADEIRA	NASCENTE CONSTRUÇÕES	M	14,00	79,81	100,23	1.403,22
6.8	PINTURA							
6.9	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOs, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	8,46	14,33	18,00	162,28
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
7.1	ADM	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	251,71	316,10	31.610,00
VALOR TOTAL:								712.141,43
Setecentos e Doze Mil Cento e Quarenta e Um reais e Quarenta e Três centavos								



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
 Rogério Viana Batista
 Eng. Civil Crea nº 14753/D-Ce
 R. Resp. Técnico
 CPF: 580.389.733-72

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 CPF: 620.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

End. Rua Raimundo Lourenço da Costa nº 397, Lagoinha-Horizonte/Ce-Ce 62.867-010- Complemento Br 116 Km 38.5 - Fone (85) 3336-0026 - Email: nascenteld@aol.com - Insc. Municipal 55.35.79



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.372.706/0001-51

OBRA:		URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAIÇARA		DATA : 17/06/2021		BDI : 25,58%	
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	87,01%
LOCAL:	LAGOA DA CAIÇARA - PLANALTO DA CATUMBELA - RUSSAS/CE			SINAPI	2018/11 COM DESONERAÇÃO	MES	48,69%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
							0,00%


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAIÇARA						
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Título dos Eventos		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO					
Administração Local		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de					
1	Administração Local						
2	Pavimentação em CEUQ						
3	Recuperação da Ciclovia						
4	Iluminação Pública						
5	Cercamento da Lagoa						
6	Construção do Pier						
Cronograma							
		Mês 01	Mês 02	Mês 03			
		39,01%	31,97%	29,02%			
	Parcela	R\$ 277.806,37	R\$ 227.674,62	R\$ 206.663,44			
		% 39,01%	% 70,98%	% 100,00%			
	Acumulado	R\$ 277.806,37	R\$ 505.477,99	R\$ 712.141,43			

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 CPE: 620.739.233-72
 SOCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
 Rodrigo Viana Batista
 Eng. San. Civil Crea nº 14753/D-Ce
 CPF: 580.389.733-72
 Resp. Técnico




End. Rua Raimundo Lourenço da Costa nº 397, Lagoinha-Horizonte/CE-Cep 62.867-010- Complemento
 Br-116 Km 38.5 - Fone (85) 3336-0026 - Email: nascenteltda@yahoo.com - Itsc. Municipal 553679



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAIÇARA	DATA:	17/08/2021	BDI:	25,58%
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CÉ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	624.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	LAGOA DA CAIÇARA - PLANALTO DA CATUMBELA - RUSSAS/CE	SEINFRA:	2018/11 COM DESONERAÇÃO	HORA:	37,01%
		SINAPI:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES:	48,63%
				REF.:	09/2016
					12/2018

1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	H	1,64000000	9,19	14,97
TOTAL MAO DE OBRA:					14,97

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10587	SEINFRA	M2	1,02000000	23,01	23,47
11100	SEINFRA	L	1,00000000	9,36	9,36
11691	SEINFRA	M	4,50000000	11,54	51,89
11725	SEINFRA	KG	0,15000000	7,33	1,10
TOTAL MATERIAL:					85,66
VALOR:					100,83

1.3. 93584 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (M2)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
455	SINAPI	UN	0,06620000	5,95	0,39
TOTAL MATERIAL:					0,39

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93518	SINAPI	M3	0,04170000	220,09	9,17
88487	SINAPI	M2	5,06490000	6,56	33,22
91924	SINAPI	M	0,67550000	1,31	0,89
95805	SINAPI	UN	0,13250000	13,97	1,85
91852	SINAPI	M	0,06520000	4,50	0,29
91862	SINAPI	M	0,13250000	5,01	0,66
91870	SINAPI	M	0,17220000	5,85	1,00
93358	SINAPI	M3	0,04040000	44,14	1,78
91170	SINAPI	M	0,13250000	1,45	0,19
91173	SINAPI	M	0,17220000	0,73	0,12
92023	SINAPI	UN	0,06620000	29,40	1,94
94559	SINAPI	M2	0,06620000	380,23	25,17
95240	SINAPI	M2	0,00930000	8,66	0,08
95241	SINAPI	M2	1,51100000	14,45	21,63
97586	SINAPI	UN	0,06620000	55,93	3,70
98445	SINAPI	M2	0,80250000	89,73	71,89
98441	SINAPI	M2	0,51360000	75,19	38,61
98446	SINAPI	M2	0,62550000	114,93	71,67
98442	SINAPI	M2	0,59110000	77,01	45,52
73933/003	SINAPI	M2	0,15300000	275,42	42,13
96995	SINAPI	M3	0,01060000	26,76	0,28
94210	SINAPI	M2	1,71920000	35,20	60,51
92543	SINAPI	M2	1,71920000	12,29	21,12



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



TOTAL SERVIÇO:	454,74
VALOR:	454,10

2.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06150000	9,13	0,56
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,56	
VALOR:					0,56	

2.3. 72943 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00041903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	SINAPI	KG	0,50300000	1,61	0,80
TOTAL MATERIAL:					0,80	
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83252	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,00183000	142,29	0,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01090000	11,16	0,12
96014	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,00150000	28,52	0,04
96013	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHP	0,00040000	87,75	0,03
TOTAL SERVIÇO:					0,44	
VALOR:					1,24	

2.4. 95992 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00041965	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	SINAPI	T	2,04369552	205,91	420,85
TOTAL MATERIAL:					420,85	
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHP	0,04416129	147,05	6,49
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07627199	12,96	13,94
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,23576687	40,28	9,49
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,03286097	107,95	3,57
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,07064206	39,02	2,68
96011	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	0,06392186	109,92	6,96
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,06904259	23,82	2,12
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	0,04592192	64,47	2,85
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,09092265	72,60	6,55
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,04416129	161,78	8,02
TOTAL SERVIÇO:					62,75	
VALOR:					483,60	


2.5. 95990 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	SINAPI	T	2,04369522	212,55	434,44
TOTAL MATERIAL:					434,44	
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,06184090	147,05	9,09
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50681528	12,96	19,50
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,39016089	40,28	19,29



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,04656294	107,89
95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,09888625	38,02
95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	0,08944565	108,92
96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,14280302	29,92
96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	0,04552287	64,47
5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,12648799	72,60
5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,06184390	181,78
TOTAL SERVIÇO:				87,14
VALOR:				521,58

2.6. 93599 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 (TXKM)

SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00043255	84,23
76 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00173061	175,11
TOTAL SERVIÇO:				0,31
VALOR:				0,31

2.7. C3375 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10502 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,10
10715 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,02800933	211,07
TOTAL EQUIPAMENTO:				4,22
VALOR:				4,22

2.9. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,06800000	13,46
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,66000000	97,33
TOTAL MAO DE OBRA:				111,68
VALOR:				111,68

2.10. C1942 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,41000000	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:				3,74
VALOR:				3,74

2.11. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,20000000	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:				74,87
MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	35,88
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	43,68
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,59
TOTAL MATERIAL:				159,99
VALOR:				239,77


2.12. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,54000000	13,46
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,82000000	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:				66,59
VALOR:				66,59



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EMP. MUNICIPAL DE RUZAS

CNPJ: 15.972.706/0001-51



2.14. C3220 - FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	18,27	0,00
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	65,69	0,47
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	33,22	0,05
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	134,25	0,77
10573	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	14,06	0,02
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	59,75	0,34
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,69
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04685715	9,13	0,43
12567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00585715	26,18	0,15
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,58
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	3,52	1,94
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	2,95	0,12
12540	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,60000000	15,94	9,56
TOTAL MATERIAL:						11,62
VALOR:						13,85

2.15. C3236 - SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,01333333	18,27	0,24
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00666667	65,69	0,59
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01588889	33,22	0,52
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00666667	134,25	0,90
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,29
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14577778	9,13	1,33
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,33
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	3,52	1,94
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	2,95	0,12
12540	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,68000000	15,94	10,84
TOTAL MATERIAL:						12,90
VALOR:						16,49

2.16. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	20,84	18,76
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	90,33	9,03
TOTAL EQUIPAMENTO:						27,79
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,02200000	13,46	1,10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,82000000	9,19	7,49
TOTAL MÃO DE OBRA:						8,59
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,37	0,74
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,66	1,98
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	378,77	378,77
10195	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	14,63	43,89
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	6,15	6,15
TOTAL MATERIAL:						431,93
SERVICO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	214,00	3,85
TOTAL SERVIÇO:						3,85
VALOR:						471,76


2.18. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	SINAPI	KG	0,30000000	0,62	0,19



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.372.706/0001-51



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	14,59	2,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	11,16	0,08
TOTAL SERVIÇO:					2,26	
VALOR:					2,44	

3.2. C3445 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,2227389	13,46	2,99
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,3342665	9,13	3,04
TOTAL MAO DE OBRA:					6,03	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16230	TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - COLORIDO	SEINFRA	UN	51,0000000	0,41	20,91
TOTAL MATERIAL:					20,91	
VALOR:					28,94	

3.4. C3220 - FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	18,27	0,00
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	65,89	0,47
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	33,22	0,05
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	134,25	0,77
10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	14,06	0,02
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	59,75	0,34
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,88	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04685715	9,13	0,43
12567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00555715	26,19	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:					0,58	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	3,52	1,94
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	2,95	0,12
12540	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,60000000	15,84	9,56
TOTAL MATERIAL:					11,62	
VALOR:					13,88	

3.5. C3236 - SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,01333333	18,27	0,24
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00388889	65,89	0,59
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01555556	33,22	0,52
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00666667	134,25	0,90
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,25	


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14577778	9,13	1,23
TOTAL MAO DE OBRA:					1,23	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	3,52	1,94
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	2,95	0,12
12540	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,60000000	15,84	10,84
TOTAL MATERIAL:					12,90	
VALOR:					16,48	

3.6. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,84	18,76
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	90,33	9,03
TOTAL EQUIPAMENTO:					27,79	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,08200000	13,46	1,10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,82000000	9,13	7,49



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



				TOTAL MAO DE OBRA:		
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,37	0,74
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,66	1,98
12695	PLACA REFLECTIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	378,77	378,77
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	14,63	43,89
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	6,15	6,15
TOTAL MATERIAL:						431,93
SERVICO				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (5/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01600000	214,03	3,85
TOTAL SERVICOS:						3,85
VALOR:						471,78

4.2. PROPRIA - RETIRADA DE POSTES (UN)

				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVICO		FONTE	UNID			
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	11,70	7,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	14,78	8,87
93403	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2015	SINAPI	CHI	0,30000000	23,91	7,17
02	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,30000000	113,57	34,07
TOTAL SERVICOS:						57,13
VALOR:						57,13

4.3. C2942 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,41000000	9,13	3,74
TOTAL MAO DE OBRA:						3,74
VALOR:						3,74

4.4. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	13,46	11,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,41000000	9,13	3,74
TOTAL MAO DE OBRA:						14,78
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,05000000	39,00	2,34
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,39	0,55
TOTAL MATERIAL:						2,89
VALOR:						17,67

4.5. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04100000	13,46	0,55
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,41000000	9,13	3,74
TOTAL MAO DE OBRA:						4,29
VALOR:						4,29


4.6. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36900000	13,46	4,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36900000	9,13	3,37
TOTAL MAO DE OBRA:						8,34
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	39,00	0,08
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,02000000	0,39	0,02
TOTAL MATERIAL:						0,10
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0938	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	230,29	0,23
TOTAL SERVICOS:						0,23
VALOR:						8,97



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



4.7. C3625 - POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28700000	13,46	3,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	26,24000000	9,13	239,57
TOTAL MAO DE OBRA:						243,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16800000	35,88	6,03
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	43,68	9,22
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	20,50000000	0,94	19,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	0,39	20,67
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	4,41	17,64
16694	POSTE METALICO CONICO RETO H=10.0m, MOD. LP-531.B/100.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	482,57	482,57
16695	SUPORTE METALICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	82,77	82,77
TOTAL MATERIAL:						648,17
VALOR:						891,60

4.8. C3626 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28700000	13,46	3,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	26,24000000	9,13	239,57
TOTAL MAO DE OBRA:						243,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16800000	35,88	6,03
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	43,68	9,22
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	0,94	15,04
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	0,39	20,67
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	4,41	17,64
16696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m, MOD. LP-568.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	323,42	323,42
16695	SUPORTE METALICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	82,77	82,77
TOTAL MATERIAL:						474,79
VALOR:						718,22

4.9. 00042977 - LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (COLETADO CAIXA) (UN)

VALOR: 584,70

4.10. C1029 - CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,65600000	10,47	6,87
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,65600000	13,46	8,83
TOTAL MAO DE OBRA:						15,70
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10503	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	20,59	20,59
TOTAL MATERIAL:						20,59
VALOR:						36,29

4.11. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,67	1,98
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,20	0,02
TOTAL MATERIAL:						2,00
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	11,70	0,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	14,78	0,59
TOTAL SERVICOS:						1,05
VALOR:						3,05

4.12. 73798/001 - DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



0002446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,19483440	3,75	4,48	
						TOTAL MATERIAL:	4,48
SERVICO							
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52436565	11,70	6,14	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49427381	14,78	7,30	
						TOTAL SERVICOS:	13,44
						VALOR:	14,87

4.14. 97807 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)

MATERIAL							
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	2,00000000	16,36	32,72	
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	27,59	27,59	
						TOTAL MATERIAL:	60,31
SERVICO							
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	11,70	2,68	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55180000	14,78	8,15	
						TOTAL SERVICOS:	10,83
						VALOR:	71,14

4.15. 97891 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 (UN)

MATERIAL							
0000650	BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	10,83520000	1,12	12,13	
						TOTAL MATERIAL:	12,13
SERVICO							
88225	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SINAPI	M2	0,02610000	243,61	6,35	
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00070000	232,64	0,16	
94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2016	SINAPI	M3	0,04900000	137,04	6,71	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,64860000	14,65	24,15	
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,02520000	1.520,47	38,31	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,64860000	11,18	18,39	
						TOTAL SERVICOS:	94,07
						VALOR:	106,20

4.16. 73798/001 - DUTO ESPIRAL FLEXIVEL. SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXOES (M)

MATER.							
0002446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,04807288	3,75	3,93	
						TOTAL MATERIAL:	3,93
SERVICO							
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49708458	11,70	5,81	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46297474	14,78	7,13	
						TOTAL SERVICOS:	12,94
						VALOR:	16,87

4.17. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA							
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24600000	10,47	2,58	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24600000	13,46	3,31	
						TOTAL MAO DE OBRA:	5,89
MATERIAL							
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	2,50	2,75	
						TOTAL MATERIAL:	2,75
						VALOR:	8,64


4.18. C0855 - CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR (UN)

MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,32800000	10,47	3,43



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,32800000	13,46	4,42
TOTAL MAO DE OBRA:						4,42
MATERIAL:		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10837	CONDULETE DE PVC DE 1", TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00000000	9,66	9,66
TOTAL MATERIAL:						9,66
VALOR:						17,50

4.19. C0466 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24800000	10,47	2,59
TOTAL MAO DE OBRA:						2,59
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10273	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,72	0,72
TOTAL MATERIAL:						0,72
VALOR:						3,30

4.20. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	0,94	1,11
11127	RTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,20	0,02
TOTAL MATERIAL:						1,13
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	11,70	0,38
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	14,78	0,44
TOTAL SERVICOS:						0,79
VALOR:						1,82

5.2. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45900000	14,85	21,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,13800000	11,16	46,18
TOTAL SERVICOS:						67,55
VALOR:						67,55

5.4. C4158 - FORMA METÁLICA P/ PILAR (M2)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,85000000	16,26	13,64
17459	APARELHO OXI-ACETILENO	SEINFRA	H	0,18000000	0,17	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:						13,67
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,13120000	13,46	1,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19680000	9,13	1,80
11879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,84460000	13,46	11,37
TOTAL MAO DE OBRA:						14,94
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17489	ACETILENO	SEINFRA	KG	0,00000000	29,44	0,00
10471	CANTONEIRA METÁLICA DE 4" X 4" X 3/8"	SEINFRA	KG	6,70000000	5,06	33,90
17480	CHAPA DE AÇO 10 MM	SEINFRA	KG	9,75000000	3,05	29,74
11081	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,28200000	12,87	3,63
10986	OXIGÊNIO	SEINFRA	M3	0,36700000	6,45	2,37
17484	SEPAROL	SEINFRA	L	0,01000000	9,27	0,09
TOTAL MATERIAL:						69,73
VALOR:						98,54


5.5. 92793 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	4,63	5,13
TOTAL MATERIAL:						5,18
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09320000	11,50	0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02240000	14,57	0,32
TOTAL SERVICOS:						0,35



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



TOTAL SERVIÇO:	0,94
VALOR:	5,48

5.6. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,78900000	28,47	22,34
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,98000000	0,37	119,50
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,58700000	39,00	22,89
TOTAL MATERIAL:					164,73

SERVIÇO	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,76900000	0,22	0,17
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,89000000	0,82	0,78
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60000000	13,56	21,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,53000000	11,16	28,23
TOTAL SERVIÇO:					58,85
VALOR:					215,58

5.7. 73 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

SERVIÇO	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84800000	14,57	26,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84600000	14,85	27,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,38800000	11,16	61,80
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,17400000	0,23	0,27
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,67200000	0,91	0,61
TOTAL SERVIÇO:					118,61
VALOR:					116,61

5.9. C1448 - GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX (M)

MÃO DE OBRA	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	H	0,29351796	13,46	3,14
12291	PEDREIRO	H	0,08837949	13,46	0,79
12543	SERVENTE	H	0,08173129	9,13	0,75
TOTAL MÃO DE OBRA:					4,68

MATERIAL	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408	AREIA GROSSA	M3	0,0014238	39,00	0,01
12207	CIMENTO PORTLAND	KG	0,04271679	0,39	0,02
12207	TUBO AÇO INOX	M	0,28477800	179,49	51,11
TOTAL MATERIAL:					51,14
VALOR:					55,82

5.10. PRÓPRIA - GUARDA CORPO DE MADEIRA (M)

MATERIAL	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004496	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,40000000	5,18	17,61
00005070	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)	KG	0,20000000	10,30	2,06
00004487	VIGOTA DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,55000000	13,23	33,74
TOTAL MATERIAL:					53,41

SERVIÇO	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	12,43	12,43
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	13,97	13,97
TOTAL SERVIÇO:					26,40
VALOR:					79,81


5.12. 74065/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

MATERIAL	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006086	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	GL	0,03600000	28,72	1,80
00003757	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,40000000	0,25	0,10



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04000000	10,30	0,41
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM POSCO	SINAPI	L	0,16000000	15,99	2,49
TOTAL MATERIAL:						4,69

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	14,59	5,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	11,16	3,90
TOTAL SERVICOS:					9,73	
VALOR:					14,33	

6.2. 98230 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF 03/2018 (M)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,06900000	208,67	17,94
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	2,86900000	4,26	12,30
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28800000	14,65	16,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47800000	11,16	16,47
TOTAL SERVICOS:					64,84	
VALOR:					64,84	

6.3. 158 - FORMA METÁLICA P/ PILAR (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,85000000	16,28	13,84
17459	APARELHO OXI-ACETILENO	SEINFRA	H	0,16000000	0,17	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:					13,87	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,13120000	13,46	1,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19680000	9,13	1,80
11879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,84480000	13,46	11,37
TOTAL MAO DE OBRA:					14,94	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17469	ACETILENO	SEINFRA	KG	0,00000000	29,44	0,00
10471	CANTONEIRA METÁLICA DE 4" X 4" X 3/8"	SEINFRA	KG	6,70000000	5,06	33,90
17480	CHAPA DE AÇO 10 MM	SEINFRA	KG	9,75000000	3,05	29,74
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,28200000	12,87	3,63
10988	OXIGÊNIO	SEINFRA	M3	0,36700000	6,45	2,37
17484	SEPAROL	SEINFRA	L	0,01000000	9,27	0,09
TOTAL MATERIAL:					69,73	
VALOR:					98,54	

6.5. 14219/001 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,20000000	9,83	1,96
00005189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,42800000	11,65	4,99
00004472	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,76180000	20,16	15,33
TOTAL MATERIAL:					22,30	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,57	7,28
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	11,16	16,74
TOTAL SERVICOS:					24,02	
VALOR:					46,32	

6.7. PROPRIA - GUARDA CORPO DE MADEIRA (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004496	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	3,40000000	5,18	17,61
00005070	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)	SINAPI	KG	0,28000000	10,30	2,06
00004467	VIGOTA DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,55000000	13,23	33,74
TOTAL MATERIAL:					33,41	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	12,43	12,43
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	13,97	13,97



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.372.706/0001-51



TOTAL SERVIÇOS:	26,40
VALOR:	79,81

6.9. 74065/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006096	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	GL	0,05800000	26,72	1,60
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,40000000	0,25	0,10
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04000000	10,30	0,41
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,16000000	15,59	2,49
TOTAL MATERIAL:					4,60	

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	14,59	5,83
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	11,16	3,90
TOTAL SERVIÇOS:					9,73	
VALOR:					14,33	

7.1. ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

VALOR:	251,71
--------	--------

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

RAMON RAMIRES-FARIAS NORONHA

CPF: 620.739.233-72

SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista

Eng. Civil Crea nº 14753/D-Ce


CPF: 580.389.733-72

Resp. Técnico



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAIÇARA	DATA:	17/06/2021	BDI:	25,55%
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LAGOA DA CAIÇARA - PLANALTO DA CATUMBELA - RUSSAS/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,81%	09/2016
		SINAPI	2018/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

PRÓPRIA - RETIRADA DE POSTES (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	SINAPI	H	0,60000000	11,70	7,02
88264	SINAPI	H	0,60000000	14,78	8,87
93403	SINAPI	CHI	0,30000000	23,91	7,17
93402	SINAPI	CHP	0,30000000	119,57	34,07
TOTAL SERVIÇO:					57,13
VALOR:					57,13

PRÓPRIA - GUARDA CORPO DE MADEIRA (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004496	SINAPI	M	3,40000000	5,18	17,61
00005070	SINAPI	KG	0,20000000	10,30	2,06
00004487	SINAPI	M	2,55000000	13,23	33,74
TOTAL MATERIAL:					53,41
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	SINAPI	H	1,00000000	12,49	12,49
88261	SINAPI	H	1,00000000	13,97	13,97
TOTAL SERVIÇO:					26,46
VALOR:					79,87

PRÓPRIA - GUARDA CORPO DE MADEIRA (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004496	SINAPI	M	3,40000000	5,18	17,61
00005070	SINAPI	KG	0,20000000	10,30	2,06
00004487	SINAPI	M	2,55000000	13,23	33,74
TOTAL MATERIAL:					53,41
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	SINAPI	H	1,00000000	12,49	12,49
88261	SINAPI	H	1,00000000	13,97	13,97
TOTAL SERVIÇO:					26,46
VALOR:					79,87

ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93565	SINAPI	H	0,25000000	12.249,75	3.062,44
93563	SINAPI		0,30000000	2.822,53	846,76
94295	SINAPI	H	0,82012000	5.483,88	4.481,04
SUB TOTAL:					8.390,24
CRONOGRAMA DA OBRA (MÊS)					3,00
VALOR TOTAL:					26.170,63
VALOR TOTAL EM PERCENTUAL					261,71

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA

CPF: 620.739.233-72

SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA


Rodrigo Viana Batista
Eng.º Civil Crea nº 14753/D-Ce
CPF: 580.389.733-72

Rosên Tármino



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAIÇARA	DATA:	17/06/2021	BDI:	25,58%
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LAGOA DA CAIÇARA - PLANALTO DA CATUMBELA - RUSSAS/CE	SINIFIA	2012/11 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,64
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,15
DF	Despesas financeiras	1,02
	Riscos	0,50
	TOTAL	5,67

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISSQN	1,80
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	9,95

BDI = 25,58%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista
Eng.º Civil Crea nº 14753/D-Ce
CPF: 580.389.733-72
Resp. Técnico



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAIÇARA	DATA:	17/06/2021	BDI:	25,58%	
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LAGOA DA CAIÇARA - PLANALTO DA CATUMBELA - RUSSAS/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2018/11 COM DESONERAÇÃO	85,23%	48,69%	12/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,02%	0,09%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	0,00
A3	SENAI	1,00	0,00
A4	INCRA	0,20	0,00
A5	SEBRAE	0,60	0,00
A6	Salário Educação	2,50	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	0,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	0,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,00
B4	13º Salário	10,92	0,00
B5	Licença Paternidade	0,08	0,00
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,00
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,00
B9	Férias Gozadas	10,42	0,00
B10	Salário Maternidade	0,03	0,00
	TOTAL	46,45	0,00

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	0,00
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,00
C3	Férias Indenizadas	3,96	0,00
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,64	0,00
C5	Indenização Adicional	0,53	0,00
	TOTAL	15,43	0,00

	GRUPO D		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	0,00
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,00
	TOTAL	8,33	0,00

E	GRUPO E		
E1	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

Horista = 87,01%
Mensalista = 0,00%

A + B + C + D + E

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista
Eng.º Civil Crea nº 14753/D-Ce
CPF: 580.388.733-72
Resp. Técnico



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.372.706/0001-51




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAIÇARA	DATA:	17/06/2021	BDI: 25,58%
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	LAGOA DA CAIÇARA - PLANALTO DA CATUMBELA - RUSSAS/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	67,01% - 03/2016
		SNAPI	2018/11 COM DESONERAÇÃO	65,29% 48,99% 12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,65	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA

CPF: 628.739.233-72

SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista

Eng.º Civil Crea nº 14783/D-Ce

CPF: 580.389.733-72

Resp. Técnico