



Fortaleza-Ce, 02 de Junho de 2021.

A Comissão Permanente de Licitação  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE  
REF.: TOMADA DE PREÇOS N º 002/2021 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO NA SEDE DOS DISTRITOS E DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para a execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N º 002/2021 - TP.

Pelo Valor Global de R\$ 1.978.387,40

um milhão, novecentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos  
Prazo de execução de até 300 (Trezentos Dias).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Vitor Beserra Pontes, Carteira de identidade nº 20074357829, expedida em 10/06/2014, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 076.418.983-27 como representante legal dessa empresa.

Informamos que o Prazo de Vigência do contrato será de 31 de Dezembro de 2021, a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada. Sendo o Prazo de Execução de 300 (Trezentos Dias).

Finalizando, Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Prazo de Validade da Nossa Proposta é de 60 (Sessenta) Dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas,
- emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Fortaleza-CE, 02 de Junho de 2021.

*Jose Vitor Beserra Pontes*

Jose Vitor Beserra Pontes.  
Sócio Administrador  
CPF: 076.418.983-27

*Ricardo Cesar Bezerra Teles*

Ricardo Cesar Bezerra Teles  
Engenheiro Civil  
CPF: 222.115.943-87  
Crea: 9541/D

*Ju*

*J*

*x*

*DBB*

*[Handwritten signature]*

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.



LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E OCNSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.631.462/0001-29

BDI: 25,58%  
ENCARGOS: 85,20%

*[Handwritten signatures]*



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227.  
E-mail: EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

*(Handwritten signatures and initials)*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO		C/BDI 25,58% (R\$)
						S/BDI R\$	C/BDI 25,58% (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74.209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	13,50	R\$	370,59	R\$ 6.282,77
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA							
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	14.251,35	R\$	1,28	R\$ 22.944,67
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	SINAPI	M2	11.800,40	R\$	75,00	R\$ 1.111.479,68
3	SARIETAS E MEIO FIOS							
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	SINAPI	M	4.032,89	R\$	31,90	R\$ 161.557,57
3.2	94273	AF_06/2016 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	SINAPI	M	4.731,52	R\$	29,55	R\$ 175.586,71
4	CAÇADAS E ACESSIBILIDADES							
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	3.978,73	R\$	33,06	R\$ 165.196,87
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	837,63	R\$	36,16	R\$ 40.139,23
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	108,67	R\$	99,24	R\$ 13.543,54
4.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	1.155,00	R\$	85,82	R\$ 124.474,35
4.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	129,10	R\$	17,71	R\$ 2.871,18
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	28,00	R\$	105,19	R\$ 3.698,80
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	1.158,74	R\$	20,56	R\$ 29.918,67
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PÉLÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	45,82	R\$	700,41	R\$ 40.301,89
6	SERVIÇOS FINAIS							
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	14.251,35	R\$	0,99	R\$ 17.671,67
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
7.1	COMP-ADM	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$	411,19	R\$ 627,20
							VALOR TOTAL COM BDI 25,58%	R\$ 1.978.387,40

um milhão, novecentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e oitenta e sete reais e sete centavos Morada Nova-Ce, 02 de Junho de 2021.



LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EYPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

*[Handwritten signature]*

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.

**EVP SERVIÇOS**  
SERVIÇOS - CONSTRUÇÕES - PAVIMENTAÇÕES

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DAS RUAS / SERVIÇOS	VALOR TOTAL
1	LOCAL: ESTRADA DO PEIXE - DISTRITO DE BONHÚ - RUSSAS - CE.	R\$ 207.516,08
2	LOCAL: RUA 12 DE ABRIL - DISTRITO DE BONHÚ - RUSSAS - CE.	R\$ 201.011,58
3	LOCAL: RUA DO DNOCS - DISTRITO DE BONHÚ - RUSSAS - CE.	R\$ 187.624,82
4	LOCAL: RUA JOSÉ NASCIMENTO DA COSTA - DISTRITO DE LAGOA GRANDE - RUSSAS - CE.	R\$ 86.005,30
5	LOCAL: AVENIDA SÃO JOSÉ - DISTRITO DE LAGOA GRANDE - RUSSAS - CE.	R\$ 312.148,75
6	LOCAL: RUA ARGENTINA SEVERIANA DE LIMA - DISTRITO DE LAGOA GRANDE - RUSSAS - CE.	R\$ 75.190,57
7	LOCAL: RUA EUCLIDES ÂNGELO CORDEIRO - DISTRITO DE LAGOA GRANDE - RUSSAS - CE.	R\$ 197.070,21
8	LOCAL: TRAVESSA PROJETADA - DISTRITO DO PEIXE - RUSSAS - CE.	R\$ 33.858,95
9	LOCAL: AV. ANTÔNIO JOAQUIM ARAÚJO - DISTRITO DO PEIXE - RUSSAS - CE.	R\$ 120.988,50
10	LOCAL: AV. ANTÔNIO JOAQUIM ARAÚJO - DISTRITO DO PEIXE - RUSSAS - CE.	R\$ 89.801,58
11	LOCAL: RUA RAIMUNDO MOREIRA DE ARAÚJO - DISTRITO DO PEIXE - RUSSAS - CE.	R\$ 95.782,39
12	LOCAL: RUA RAIMUNDO MOREIRA DE ARAÚJO - DISTRITO DO PEIXE - RUSSAS - CE.	R\$ 67.944,51
13	LOCAL: RUA JOSÉ LEANDRO MACIEL - DISTRITO DO PEIXE - RUSSAS - CE.	R\$ 240.724,36
13	TAXA DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 62.719,80
	<b>VALOR TOTAL COM BDI 25,58% (R\$)</b>	<b>R\$ 1.978.387,40</b>

um milhão, novecentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos




LOCAL: ESTRADA DO PEIXE - DISTRITO DE BONHÚ - RUSSAS - CE.  
TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227.  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten initials/signature*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	S/BDI R\$	V/BDI 2020 (R\$)	V/OUTROS (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.094,26
1.1	7209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	4,50	R\$ 370,59	R\$ 465,39	R\$ 2.094,26
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA							R\$ 126.041,15
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.572,48	R\$ 1,28	R\$ 1,61	R\$ 2.531,69
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	SINAPI	M2	1.311,28	R\$ 75,00	R\$ 94,19	R\$ 123.509,46
3	SARJETAS E MEIO FIOS							R\$ 33.868,50
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	416,28	R\$ 31,90	R\$ 40,05	R\$ 16.676,18
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	463,28	R\$ 29,55	R\$ 37,11	R\$ 17.192,32
4	CAÇADAS E ACESSIBILIDADES							R\$ 34.795,92
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	402,78	R\$ 33,06	R\$ 41,52	R\$ 16.723,43
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	84,79	R\$ 38,16	R\$ 47,92	R\$ 4.063,14
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	10,25	R\$ 99,24	R\$ 124,63	R\$ 1.277,46
4.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	115,50	R\$ 85,82	R\$ 107,77	R\$ 12.447,44
4.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	12,70	R\$ 17,71	R\$ 22,24	R\$ 282,45
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 8.768,37
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 105,19	R\$ 132,10	R\$ 264,20
5.2	C3220	FAIXA-HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	114,07	R\$ 20,56	R\$ 25,82	R\$ 2.945,29
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	6,32	R\$ 700,41	R\$ 879,57	R\$ 5.558,88
6	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 1.949,88
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.572,48	R\$ 0,99	R\$ 1,24	R\$ 1.949,88
<b>VALOR TOTAL COM BDI 25,58%</b>							<b>R\$ 207.516,08</b>	

duzentos e sete mil, quinhentos e dezessets reais e oito centavos Morada Nova-Ce, 02 de Junho de 2021.

LOCAL: RUA 12 DE ABRIL - DISTRITO DE BONHÚ - RUSSAS - CE.  
TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.631.462/0001-29

BDI: 25,58%  
ENCARGOS: 85,20%



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227.  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

*[Handwritten signatures and initials]*

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEPIEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSOANO-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227.  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	S/BDI R\$	V/BDI 49,58% (R\$)	V/BDI 49,58% (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	79209/001	PLACA DE DÓRÀ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	R\$ 370,59	R\$ 465,39	R\$
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA							
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	1.470,00	R\$ 1,28	R\$ 1,61	R\$ 2.366,70
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.193,56	R\$ 75,00	R\$ 94,19	R\$ 112.421,42
3	SARJETAS E MEIO FIOS							
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	450,40	R\$ 31,90	R\$ 40,06	R\$ 18.043,02
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	496,00	R\$ 29,55	R\$ 37,11	R\$ 18.406,56
4	CAÇADAS E ACESSIBILIDADES							
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	471,02	R\$ 33,06	R\$ 41,52	R\$ 19.556,75
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	99,16	R\$ 38,16	R\$ 47,92	R\$ 4.751,75
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	13,33	R\$ 99,24	R\$ 124,63	R\$ 1.661,32
4.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	118,80	R\$ 85,82	R\$ 107,77	R\$ 12.803,08
4.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	8,64	R\$ 17,71	R\$ 22,24	R\$ 192,15
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 105,19	R\$ 132,10	R\$ 264,20
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	122,50	R\$ 20,56	R\$ 25,82	R\$ 3.162,95
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	6,32	R\$ 700,41	R\$ 879,57	R\$ 5.558,88
6	SERVIÇOS FINAIS							
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.470,00	R\$ 0,99	R\$ 1,24	R\$ 1.822,80
							VALOR TOTAL COM BDI 25,58%	R\$ 201.014,58

duzentos e um mil e onze reais e cinquenta e oito centavos Morada Nova-Ce, 02 de Junho de 2021.

LOCAL: RUA DO DNOCs - DISTRITO DE BONHÚ - RUSSAS - CE.  
TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.631.462/0001-29



*[Handwritten signatures and initials]*

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

ROIETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.

**EVP SERVIÇOS**  
SERVIÇOS - CONSTRUÇÕES - PAVIMENTAÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 998265227,  
E-mail: EVPSEVICOS@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDR\$	C/BDI 25,58% (R\$)	C/BDI 25,58% (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	PLACA DE OBRÁ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	R\$ 370,59	R\$ 465,39	R\$ 111.604,91
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA							
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.393,62	R\$ 1,28	R\$ 1,61	R\$ 2.243,73
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.161,07	R\$ 75,00	R\$ 94,19	R\$ 109.361,18
3	SARIETAS E MEIO FIOS							
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	438,14	R\$ 31,90	R\$ 40,06	R\$ 17.551,89
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	470,54	R\$ 29,55	R\$ 37,11	R\$ 17.461,74
4	CAÇADAS E ACESSIBILIDADES							
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	441,31	R\$ 33,06	R\$ 41,52	R\$ 18.323,19
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	92,91	R\$ 38,16	R\$ 47,92	R\$ 4.452,25
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	8,20	R\$ 99,24	R\$ 124,63	R\$ 1.021,97
4.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	79,20	R\$ 85,82	R\$ 107,77	R\$ 8.535,38
4.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	9,36	R\$ 17,71	R\$ 22,24	R\$ 208,17
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 105,19	R\$ 132,10	R\$ 264,20
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	116,14	R\$ 20,56	R\$ 25,82	R\$ 2.998,73
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	3,95	R\$ 700,41	R\$ 879,57	R\$ 3.474,30
6	SERVIÇOS FINAIS							
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.393,62	R\$ 0,99	R\$ 1,24	R\$ 1.728,09
							VALOR TOTAL COM BDI 25,58%	R\$ 187.624,82

cento e oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos Morrada Nova-Ce, 02 de Junho de 2021.

LOCAL: RUA JOSÉ NASCIMENTO DA COSTA - DISTRITO DE LAGOA GRANDE - RUSSAS - CE.

TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.

RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 34.631.462/0001-29

BDI: 25,58%

ENCARGOS: 85,20%



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021. Fone: (88) 999265227, E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ROSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	S/BDI R\$	C/BDI 25,58% (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	SINAPI	M2	0,00	R\$ 370,59	R\$ 465,39	R\$ 50.340,32
1.1	73209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						
2		PAVIMENTAÇÃO DA RUA	SINAPI	M2	650,85	R\$ 1,28	R\$ 1,61	R\$ 1.047,87
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	523,33	R\$ 75,00	R\$ 94,19	R\$ 49.292,45
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	SINAPI	M2	206,74	R\$ 29,55	R\$ 37,11	R\$ 14.900,55
3		SARJETAS E MEIO FIOS	SINAPI	M	180,44	R\$ 31,90	R\$ 40,06	R\$ 7.228,43
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	206,74	R\$ 29,55	R\$ 37,11	R\$ 7.672,12
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	177,36	R\$ 33,06	R\$ 41,52	R\$ 7.363,99
4		CAÇADAS E ACESSIBILIDADES	SEINFRA	M2	37,34	R\$ 38,16	R\$ 47,92	R\$ 1.789,33
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	6,15	R\$ 99,24	R\$ 124,63	R\$ 766,47
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	64,35	R\$ 85,82	R\$ 107,77	R\$ 6.935,00
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	7,02	R\$ 17,71	R\$ 22,24	R\$ 156,12
4.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SINAPI	M2	2,00	R\$ 105,19	R\$ 132,10	R\$ 264,20
4.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SEINFRA	M2	50,06	R\$ 20,56	R\$ 25,82	R\$ 1.292,55
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA	SINAPI	UN	1,58	R\$ 700,41	R\$ 879,57	R\$ 1.389,72
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 105,19	R\$ 132,10	R\$ 264,20
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	50,06	R\$ 20,56	R\$ 25,82	R\$ 1.292,55
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,58	R\$ 700,41	R\$ 879,57	R\$ 1.389,72
6		SERVIÇOS FINAIS	SEINFRA	M2	650,85	R\$ 0,99	R\$ 1,24	R\$ 807,05
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	650,85	R\$ 0,99	R\$ 1,24	R\$ 807,05
							VALOR TOTAL COM BDI 25,58%	R\$ 86.005,30

oitenta e seis mil e cinco reais e trinta centavos Morada Nova-Ce, 02 de Junho de 2021.

LOCAL: AVENIDA SÃO JOSÉ - DISTRITO DE LAGOA GRANDE - RUSSAS - CE.  
TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.631.462/0001-29

BDI: 25,58%  
ENCARGOS: 85,20%



Handwritten signatures and initials in blue ink.

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

*(Handwritten signatures and initials)*



RUA BARBOSA DE FREITAS , 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	C/BDI 25,58% (R\$)	C/BDI 25,58% (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	R\$ 370,59	R\$ 465,39	R\$ 184.755,75
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA							
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	2.281,73	R\$ 1,28	R\$ 1,61	R\$ 3.673,59
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.922,52	R\$ 75,00	R\$ 94,19	R\$ 181.082,16
3	SARIETAS E MEIO FIOS							
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	SINAPI	M	603,13	R\$ 31,90	R\$ 40,06	R\$ 24.161,39
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	SINAPI	M	887,25	R\$ 29,55	R\$ 37,11	R\$ 32.925,85
4	CAÇADAS E ACESSIBILIDADES							
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	629,00	R\$ 33,06	R\$ 41,52	R\$ 26.116,08
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	132,42	R\$ 38,16	R\$ 47,92	R\$ 6.345,57
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	16,40	R\$ 99,24	R\$ 124,63	R\$ 2.043,93
4.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	204,60	R\$ 85,82	R\$ 107,77	R\$ 22.049,74
4.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	22,32	R\$ 17,71	R\$ 22,24	R\$ 496,40
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	4,00	R\$ 105,19	R\$ 132,10	R\$ 528,40
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	221,81	R\$ 20,56	R\$ 25,82	R\$ 5.727,13
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	4,74	R\$ 700,41	R\$ 879,57	R\$ 4.169,16
6	SERVIÇOS FINAIS							
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.281,73	R\$ 0,99	R\$ 1,24	R\$ 2.829,35
							VALOR TOTAL COM BDI 25,58%	R\$ 312.148,75

trezentos e doze mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos Morada Nova-Ce, 02 de Junho de 2021.



LOCAL: RUA ARGENTINA SEVERIANA DE LIMA - DISTRITO DE LAGOA GRANDE - RUSSAS - CE.  
TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.631.462/0001-29

*[Handwritten signatures and initials]*

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVP.SERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.452/0001-29



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	S/BDI R\$	C/BDI 45,58% (R\$)	C/BDI 45,58% (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	74209/001	PLACA DE OBRÁ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	R\$ 370,59	R\$ 465,39	R\$ -
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA</b>							
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	542,30	R\$ 1,28	R\$ 1,61	R\$ 873,10
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	483,89	R\$ 75,00	R\$ 94,19	R\$ 45.577,60
<b>3</b>	<b>SARJETAS E MEIO FIOS</b>							
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	139,80	R\$ 31,90	R\$ 40,06	R\$ 5.600,39
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	179,51	R\$ 29,55	R\$ 37,11	R\$ 6.661,62
<b>4</b>	<b>CAÇADAS E ACESSIBILIDADES</b>							
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	138,37	R\$ 33,06	R\$ 41,52	R\$ 5.745,12
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	29,13	R\$ 38,16	R\$ 47,92	R\$ 1.395,91
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,10	R\$ 99,24	R\$ 124,63	R\$ 510,98
4.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	42,90	R\$ 85,82	R\$ 107,77	R\$ 4.623,33
4.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	4,68	R\$ 17,71	R\$ 22,24	R\$ 104,08
<b>5</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>							
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 105,19	R\$ 132,10	R\$ 264,20
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	41,72	R\$ 20,56	R\$ 25,82	R\$ 1.077,21
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	2,37	R\$ 700,41	R\$ 879,57	R\$ 2.084,58
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	542,30	R\$ 0,99	R\$ 1,24	R\$ 672,45
<b>VALOR TOTAL COM BDI 25,58%</b>							<b>R\$ 75.190,57</b>	

setenta e cinco mil, cento e noventa reais e cinquenta e sete centavos Morada Nova-Ce, 02 de Junho de 2021.

LOCAL: RUA EUCLIDES ÂNGELO CORDEIRO - DISTRITO DE LAGOA GRANDE - RUSSAS - CE.

TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.

RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 34.631.462/0001-29


BDI: 25,58%  
ENCARGOS: 85,20%



*(Handwritten signatures and initials)*

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVP.SERVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 989265227,  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	S/BDI R\$	C/BDI 25,58% (R\$)	C/BDI 25,58% (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.094,26
1.1	77209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	4,50	R\$ 370,59	R\$ 465,39	R\$ 2.094,26
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA							R\$ 113.304,80
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.470,11	R\$ 1,28	R\$ 1,61	R\$ 2.366,88
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	SINAPI	M2	1.177,81	R\$ 75,00	R\$ 94,19	R\$ 110.937,92
3	SARIETAS E MEIO FIOS							R\$ 33.297,52
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	406,14	R\$ 31,90	R\$ 40,06	R\$ 16.269,97
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	458,84	R\$ 29,55	R\$ 37,11	R\$ 17.027,55
4	CAÇADAS E ACESSIBILIDADES							R\$ 39.892,21
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	417,72	R\$ 33,06	R\$ 41,52	R\$ 17.343,73
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	87,94	R\$ 38,16	R\$ 47,92	R\$ 4.214,08
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	14,35	R\$ 99,24	R\$ 124,63	R\$ 1.788,44
4.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCk=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	150,15	R\$ 85,82	R\$ 107,77	R\$ 16.181,67
4.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	16,38	R\$ 17,71	R\$ 22,24	R\$ 364,29
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 6.658,48
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 105,19	R\$ 132,10	R\$ 264,20
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	113,09	R\$ 20,56	R\$ 25,82	R\$ 2.919,98
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	3,95	R\$ 700,41	R\$ 879,57	R\$ 3.474,30
6	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 1.822,94
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.470,11	R\$ 0,99	R\$ 1,24	R\$ 1.822,94
<b>VALOR TOTAL COM BDI 25,58%</b>							<b>R\$ 197.070,21</b>	

cento e noventa e sete mil e setenta reais e vinte e um centavos Morada Nova-Ce, 02 de Junho de 2021.


LOCAL: TRAVESSA PROJETADA - DISTRITO DO PEIXE - RUSSAS - CE.  
TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.631.462/0001-29



BDI: 25,58%  
ENCARGOS: 85,20%

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUISSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



*[Handwritten signatures and initials]*

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227.  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO S/BDI R\$	C/BDI 25,58% (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	73209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	R\$ 370,59	R\$ 465,39
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA						
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	234,00	R\$ 1,28	R\$ 1,61
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	171,72	R\$ 75,00	R\$ 94,19
3	SARIETAS E MEIO FIOS						
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	SINAPI	M	64,80	R\$ 31,90	R\$ 40,06
3.2	94273	AF_06/2016 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	84,00	R\$ 29,55	R\$ 37,11
4	CAÇADAS E ACESSIBILIDADES						
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	71,63	R\$ 33,06	R\$ 41,52
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	15,08	R\$ 38,16	R\$ 47,92
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	3,08	R\$ 99,24	R\$ 124,63
4.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	39,60	R\$ 85,82	R\$ 107,77
4.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	4,68	R\$ 17,71	R\$ 22,24
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 105,19	R\$ 132,10
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	19,50	R\$ 20,56	R\$ 25,82
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	2,37	R\$ 700,41	R\$ 879,57
6	SERVIÇOS FINAIS						
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	234,00	R\$ 0,99	R\$ 1,24
						VALOR TOTAL COM BDI 25,58%	R\$ 33.858,95

trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos Morada Nova-Ce, 02 de Junho de 2021.


LOCAL: AV. ANTÔNIO JOAQUIM ARAÚJO - DISTRITO DO PEIXE - RUSSAS - CE.  
TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.631.462/0001-29



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 998265227,  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

*[Handwritten signatures and initials]*

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227.  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'J.P.' and 'E.P.'.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO S/BDI R\$	C/BDI 25,58% (R\$)	C/BDI 25,58% (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	7209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	R\$ 370,59	R\$ 465,39	R\$
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA							
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	911,76	R\$ 1,28	R\$ 1,61	R\$ 1.467,93
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	SINAPI	M2	752,92	R\$ 75,00	R\$ 94,19	R\$ 70.917,53
3	SARJETAS E MEIO FIOS							
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	284,12	R\$ 31,90	R\$ 40,06	R\$ 11.381,85
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	309,92	R\$ 29,55	R\$ 37,11	R\$ 11.501,13
4	CAÇADAS E ACESSIBILIDADES							
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	240,02	R\$ 33,06	R\$ 41,52	R\$ 9.965,63
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	50,53	R\$ 38,16	R\$ 47,92	R\$ 2.421,40
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	5,13	R\$ 99,24	R\$ 124,63	R\$ 639,35
4.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	59,40	R\$ 85,82	R\$ 107,77	R\$ 6.401,54
4.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	7,02	R\$ 17,71	R\$ 22,24	R\$ 156,12
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 105,19	R\$ 132,10	R\$ 264,20
5.2	C3220	FAIXA-HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	75,98	R\$ 20,56	R\$ 25,82	R\$ 1.961,80
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	3,16	R\$ 700,41	R\$ 879,57	R\$ 2.779,44
6	SERVIÇOS FINAIS							
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	911,76	R\$ 0,99	R\$ 1,24	R\$ 1.130,58
							<b>VALOR TOTAL COM BDI 25,58%</b>	<b>R\$ 120.988,50</b>

cento e vinte mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos Morada Nova-Ce, 02 de Junho de 2021.

BDI: 25,58%  
ENCARGOS: 85,20%



LOCAL: AV. ANTÔNIO JOAQUIM ARAÚJO - DISTRITO DO PEIXE - RUSSAS - CE.  
TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
RAZÃO SOCIAL: EYP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.631.462/0001-29

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021. Fone: (88) 999265227.  
E-mail: EYPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

*(Handwritten signatures and initials)*

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227.  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	C/BDI 25,58% (R\$)	C/BDI 25,58% (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	SINAPI	M2	0,00	R\$ 370,59	R\$ 465,39	R\$ 51.679,39
1.1	77209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						
2		PAVIMENTAÇÃO DA RUA	SINAPI	M2	667,62	R\$ 1,28	R\$ 1,61	R\$ 1.074,87
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	537,26	R\$ 75,00	R\$ 94,19	R\$ 50.604,52
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2				R\$ 16.602,88
3		SARJETAS E MEIO FIOS	SINAPI	M	202,74	R\$ 31,90	R\$ 40,06	R\$ 8.121,76
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	228,54	R\$ 29,55	R\$ 37,11	R\$ 8.481,12
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M				R\$ 16.211,20
4		CAÇADAS E ACESSIBILIDADES	SEINFRA	M2	179,62	R\$ 33,06	R\$ 41,52	R\$ 7.457,82
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	37,81	R\$ 38,16	R\$ 47,92	R\$ 1.811,86
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	3,08	R\$ 99,24	R\$ 124,63	R\$ 383,86
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	59,40	R\$ 85,82	R\$ 107,77	R\$ 6.401,54
4.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	7,02	R\$ 17,71	R\$ 22,24	R\$ 156,12
4.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2				R\$ 4.480,26
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA	SINAPI	UN	2,00	R\$ 105,19	R\$ 132,10	R\$ 264,20
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SEINFRA	M2	55,64	R\$ 20,56	R\$ 25,82	R\$ 1.436,62
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	3,16	R\$ 700,41	R\$ 879,57	R\$ 2.779,44
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2				R\$ 827,85
6		SERVIÇOS FINAIS	SEINFRA	M2	567,62	R\$ 0,99	R\$ 1,24	R\$ 827,85
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2				R\$ 89.801,58
						VALOR TOTAL COM BDI 25,58%		R\$ 89.801,58

oitenta e nove mil, oitocentos e um reais e cinquenta e oito centavos Morada Nova-Ce, 02 de Junho de 2021.

LOCAL: RUA RAIMUNDO MOREIRA DE ARAÚJO - DISTRITO DO PEIXE - RUSSAS - CE.

TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.

RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 34.631.462/0001-29

BDI: 25,58%

ENCARGOS: 85,20%



Handwritten signatures and initials in blue ink.

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,

E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.



**EVP SERVIÇOS**

SERVIÇOS · CONSTRUÇÕES · PAVIMENTAÇÕES

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

*(Handwritten signatures and initials)*



RUA BARBOSA DE FREITAS , 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI 25,58% (R\$)	VALOR TOTAL C/BDI 25,58% (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	71209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	R\$ 370,59	R\$ 465,39	R\$ 57.615,40
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA							
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	735,00	R\$ 1,28	R\$ 1,61	R\$ 1.183,35
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	SINAPI	M2	599,13	R\$ 75,00	R\$ 94,19	R\$ 56.432,05
3	SARIETAS E MEIO FIOS							
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	190,20	R\$ 31,90	R\$ 40,06	R\$ 7.619,41
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	224,00	R\$ 29,55	R\$ 37,11	R\$ 8.312,64
4	CAÇADAS E ACESSIBILIDADES							
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	192,01	R\$ 33,06	R\$ 41,52	R\$ 7.972,26
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	40,43	R\$ 38,16	R\$ 47,92	R\$ 1.937,41
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	6,15	R\$ 99,24	R\$ 124,63	R\$ 766,47
4.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	69,30	R\$ 85,82	R\$ 107,77	R\$ 7.468,46
4.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	7,62	R\$ 17,71	R\$ 22,24	R\$ 169,47
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 105,19	R\$ 132,10	R\$ 264,20
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	52,50	R\$ 20,56	R\$ 25,82	R\$ 1.355,55
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PÊLÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,58	R\$ 700,41	R\$ 879,57	R\$ 1.389,72
6	SERVIÇOS FINAIS							
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	735,00	R\$ 0,99	R\$ 1,24	R\$ 911,40
							VALOR TOTAL COM BDI 25,58%	R\$ 95.782,39

noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e dois centavos Morada Nova-Ce, 02 de Junho de 2021.

LOCAL: RUA RAIMUNDO MOREIRA DE ARAÚJO - DISTRITO DO PEIXE - RUISSAS - CE.

TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.

RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 34.631.462/0001-29

BDI: 25,58%  
ENCARGOS: 85,20%



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVP.SERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

*(Handwritten signatures and initials)*

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.



**EVP SERVIÇOS**

SERVIÇOS - CONSTRUÇÕES - PAVIMENTAÇÕES

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



*(Handwritten signatures and initials)*

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	C/BDI 25,58% (R\$)	C/BDI 25,58% (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	SINAPI	M2	0,00	R\$ 370,59	R\$ 465,39	R\$ 43.331,35
1.1	7209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						
2		PAVIMENTAÇÃO DA RUA	SINAPI	M2	524,30	R\$ 1,28	R\$ 1,61	R\$ 844,12
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	451,08	R\$ 75,00	R\$ 94,19	R\$ 42.487,23
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2				R\$ 11.555,44
3		SARJETAS E MEIO FIOS	SINAPI	M	143,20	R\$ 31,90	R\$ 40,06	R\$ 5.736,59
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M				R\$ 37,11
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M				R\$ 5.818,85
4		CAÇADAS E ACESSIBILIDADES	SEINFRA	M2	123,26	R\$ 33,06	R\$ 41,52	R\$ 5.117,76
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIUNHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	25,95	R\$ 38,16	R\$ 47,92	R\$ 1.243,52
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIUNHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	6,15	R\$ 99,24	R\$ 124,63	R\$ 766,47
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	23,10	R\$ 85,82	R\$ 107,77	R\$ 2.489,49
4.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	7,62	R\$ 17,71	R\$ 22,24	R\$ 169,47
4.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2				R\$ 2.620,88
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA	SINAPI	UN	2,00	R\$ 105,19	R\$ 132,10	R\$ 264,20
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SEINFRA	M2	37,45	R\$ 20,56	R\$ 25,82	R\$ 966,96
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2				R\$ 1.389,72
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PÉLICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2				R\$ 650,13
6		SERVIÇOS FINAIS	SEINFRA	M2	524,30	R\$ 0,99	R\$ 1,24	R\$ 650,13
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2				R\$ 67.944,51
						VALOR TOTAL COM BDI 25,58%		R\$ 67.944,51

sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos Morrada Nova-Ce, 02 de junho de 2021.

LOCAL: RUA JOSÉ LEANDRO MACIEL - DISTRITO DO PEIXE - RUSSAS - CE.  
TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.631.462/0001-29



*[Handwritten signatures and initials]*

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

BDI: 25,58%  
ENCARGOS: 85,20%

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	S/BDI R\$	UNID	QUANTIDADE	S/BDI R\$	(R\$)	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	SINAPI	M2	4,50	R\$	M2	370,59	R\$	465,39	R\$ 2.094,26
1.1	74.209/001	PLACA DE OBRÀ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	1,797,58	R\$	M2	1,28	R\$	1,61	R\$ 2.094,26
2		PAVIMENTAÇÃO DA RUA	SINAPI	M2	1.514,83	R\$	M2	75,00	R\$	94,19	R\$ 145.575,94
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	513,50	R\$	M2	31,90	R\$	40,06	R\$ 2.894,10
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	SINAPI	M2	566,10	R\$	M	29,55	R\$	37,11	R\$ 142.681,84
3		SARIETAS E MEIO FIOS	SINAPI	M	14,04	R\$	M2	17,71	R\$	22,24	R\$ 41.578,78
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	494,63	R\$	M2	33,06	R\$	41,52	R\$ 20.537,04
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	104,14	R\$	M2	38,16	R\$	47,92	R\$ 4.990,39
4		CAÇADAS E ACESSIBILIDADES	SEINFRA	M2	12,30	R\$	M2	99,24	R\$	124,63	R\$ 1.532,95
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	128,70	R\$	M2	85,82	R\$	107,77	R\$ 13.870,00
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	14,04	R\$	M2	17,71	R\$	22,24	R\$ 312,25
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SINAPI	M2	2,00	R\$	M2	105,19	R\$	132,10	R\$ 264,20
4.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SINAPI	M2	138,28	R\$	M2	20,56	R\$	25,82	R\$ 3.570,39
4.5	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SEINFRA	M2	4,74	R\$	M2	700,41	R\$	879,57	R\$ 4.169,16
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA	SEINFRA	M2	1.797,58	R\$	M2	0,99	R\$	1,24	R\$ 2.229,00
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1.797,58	R\$	M2	0,99	R\$	1,24	R\$ 2.229,00
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	1.797,58	R\$	M2	0,99	R\$	1,24	R\$ 2.229,00
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1.797,58	R\$	M2	0,99	R\$	1,24	R\$ 2.229,00
6		SERVIÇOS FINAIS	SEINFRA	M2	1.797,58	R\$	M2	0,99	R\$	1,24	R\$ 2.229,00
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.797,58	R\$	M2	0,99	R\$	1,24	R\$ 2.229,00
									VALOR TOTAL COM BDI 25,58%	R\$	240.724,36

duzentos e quarenta mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos Morada Nova-Ce, 02 de Junho de 2021.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 9989285227,  
E-mail: EVP.SERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29



PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
 SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
 TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
 RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 13.749.666/0001-99

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

### L.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,19	4,19
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,76	19,04
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	298,80	298,80
5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	13,98	1,54
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>323,57</b>	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,83	11,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	9,43	18,86
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	225,43	2,25
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>32,94</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>356,51</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>14,08</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>370,59</b>	
<b>VALOR BDI (25.58%):</b>					<b>94,80</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>465,39</b>	

### Z.1. 72961 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00161090	167,99	0,27
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00107390	29,86	0,03
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00185250	147,25	0,27
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00083230	46,08	0,04
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00268490	128,02	0,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01073960	9,43	0,10
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHP	0,00134240	77,16	0,10
96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,00134240	24,23	0,03

*JV*

*[Handwritten signature]*





PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
 SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
 TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
 RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

TOTAL SERVIÇO:	1,18
VALOR SEM ENCARGOS:	1,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,10
VALOR COM ENCARGOS:	1,28
VALOR BDI (25.58%):	0,33
VALOR COM BDI:	1,61

2.2. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)  
 CNPJ: 13.749.666/0001-99

### RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02300000	39,84	0,92
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10000000	64,74	6,47
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,11000000	0,48	4,37
4385	PARALELEPÍEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	SINAPI	MIL	0,03500000	1.254,96	43,92
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>55,68</b>

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	11,87	4,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	9,43	8,58
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>13,33</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>69,01</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>5,99</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>75,00</b>
<b>VALOR BDI (25.58%):</b>						<b>19,19</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>94,19</b>

3. 4281 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF\_06/2016 (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	57,27	0,57
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,71	0,34
6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,12500000	12,15	1,52
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	248,29	13,90
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>16,33</b>

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	11,93	5,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	9,43	4,70
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>10,64</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>26,97</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>4,93</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>31,90</b>

*Handwritten signatures and initials.*



PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
 SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
 TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
 RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

VALOR BDI (25.58%):	8,16
VALOR COM BDI:	40,06

3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	57,27	0,40
4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	15,93	16,01
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>16,41</b>

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	11,93	4,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	9,43	3,72
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	373,01	0,75
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>9,17</b>

CNPJ: 13.749.666/0001-99

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (85.20%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (25.58%):
VALOR COM BDI:

4.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	17,57
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	30,50
<b>TOTAL EQUIPAMENTO</b>				

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	9,50
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	7,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>				

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	50,80
12403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	38,60

*Handwritten signatures and initials.*

*Handwritten mark.*

# EVP SERVIÇOS

SERVIÇOS - CONSTRUÇÕES - PAVIMENTAÇÕES



PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
 SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
 TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
 RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,45
-------	--	---------	----	-------------	------

TOTAL MATERIAL
VALOR SEM ENCARGOS
VALOR ENCARGOS (85.20%)
VALOR COM ENCARGOS
VALOR BDI (25.58%)
VALOR COM BDI

**4.2. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	17,57
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	30,50

TOTAL EQUIPAMENTO

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	9,59
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	7,10

TOTAL MAO DE OBRA

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	50,80
12403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	38,68
19512 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,59

TOTAL MATERIAL

VALOR SEM ENCARGOS
VALOR ENCARGOS (85.20%)
VALOR COM ENCARGOS
VALOR BDI (25.58%)
VALOR COM BDI

**4.3. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
-------------	-------	------	-------------	----------------

TU

*(Handwritten signatures and initials)*



PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
 SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
 TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
 RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	9,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	7,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	50,80

CNPJ: 13.749.666/0001-99

### RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,10	3,00
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,46	1,29
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	44,70	49,17
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>54,38</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>78,60</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>20,64</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>99,24</b>
<b>VALOR BDI (25.58%):</b>						<b>25,39</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>124,63</b>

#### 4.4. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	12,13	1,04
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>1,04</b>	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	9,59	0,19
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,59	2,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	7,10	13,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>16,44</b>	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	50,80	3,79
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	76,44	12,25
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	0,46	15,64
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	5,74	4,59
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	SEINFRA	M2	1,00000000	17,42	17,42
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>53,69</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>71,17</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>14,65</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>85,82</b>	
<b>VALOR BDI (25.58%):</b>					<b>21,95</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>107,77</b>	

#### 4.5. 84665 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,35000000	10,84	3,79
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,79</b>	



PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
 SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
 TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
 RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	13,08	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	9,43	3,11
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>9,65</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>13,44</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>4,27</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>17,71</b>	
<b>VALOR BDI (25.58%):</b>					<b>4,53</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>22,24</b>	

5.1.73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,31	1,24
13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	98,60	98,60

CNPJ: 13.749.666/0001-99

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	9,43	3,77
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>3,77</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>103,61</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>1,58</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>105,19</b>	
<b>VALOR BDI (25.58%):</b>					<b>26,91</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>132,10</b>	

5.2. C3220 - FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	22,40	0,00
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	62,97	0,09
10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	13,35	0,02
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	67,70	0,48
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	135,02	0,77
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	63,65	0,36
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>1,72</b>	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05714286	7,10	0,41
12567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00714286	14,22	0,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,51</b>	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.  
LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	5,69	3,13
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	9,08	0,36
12540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	SEINFRA	L	0,60000000	23,73	14,24
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>17,73</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>19,96</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>0,60</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>20,56</b>
<b>VALOR BDI (25.58%):</b>						<b>5,26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>25,82</b>

**5.3. C3297 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	27,37	24,63
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	93,72	9,37
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>34,00</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,59	0,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	7,10	7,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>8,06</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	18,68	56,04
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,48	0,96
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,84	2,52
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	8,19	8,19
12573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	569,44	569,44
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>637,15</b>

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

CNPJ: 13.749.666/0001-99

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS**

C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	233,45	4,20
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>4,20</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>683,41</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>17,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>700,41</b>
<b>VALOR BDI (25.58%):</b>						<b>179,16</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>879,57</b>

**6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,10	0,53
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,53</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,53</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>0,46</b>

70

*(Handwritten signature and initials)*



PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.  
LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

VALOR COM ENCARGOS:	0,99
VALOR BDI (25.58%):	0,25
VALOR COM BDI:	1,24

**7.1. COMP- ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)**

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93565	MES	0,20000000	8.706,70	1.741,34
93563	MES	0,10000000	2.297,44	229,74
94295	MES	0,35000000	4.602,95	1.611,03
<b>TOTAL SERVICO:</b>				<b>3.582,11</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>3.582,11</b>
<b>VALOR ENCARGOS (48.69%):</b>				<b>1.644,54</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>5.226,65</b>
<b>VALOR BDI (25.58%):</b>				<b>1.336,98</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>6.563,63</b>
<b>MESES</b>				<b>12,00</b>
<b>TOTAL NA OBRA</b>				<b>62.719,80</b>
<b>TOTAL PERCENTUAL</b>				<b>627,20</b>

711

*(Handwritten signatures and initials)*

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE. SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.

LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE. LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE. ...  
TABELA SE INFRÁ-ODJ.3. DESIGNAÇÃO, SINAP: 09/2019 - DESIGNAÇÃO, MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.

RAZÃO SOCIAL: MAXTEK SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO-ME CNPJ: 13.749.666/0001-99

**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1066569-09	<b>Nº SICOV</b> 889381	<b>GIGOV</b>	<b>GESTOR</b> LACIDADES	<b>PROGRAMA</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO	<b>DATA ASSINATURA</b> 02/06/2021
<b>PROFONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RUSSAS / CE	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> NA SEDE DOS DISTRITOS DE BONINHO, LAGOA GRANDE, DISTRITO DO PEIXE,	<b>OBJETO</b> PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.			
<b>Nº CTEF</b>	<b>EMPRESA EXECUTORA</b> RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	<b>CNPJ</b> CNPJ: 34.631.462/0001-29	<b>OBJETO DO CTEF</b> OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.			

Nº DOS EVENTOS	Informe abaixo o Número do Período em que os Eventos serão concluídos (Indicação por Evento)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	RUA JOSÉ LEONARDO MACIEL	TRECHO 01	RUA RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO	TRECHO 02	RUA RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO	TRECHO 03	AV. ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	TRECHO 04	AV. ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	TRECHO 05	AV. ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12
2	RUA JOSÉ LEONARDO MACIEL	TRECHO 01	RUA RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO	TRECHO 02	RUA RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO	TRECHO 03	AV. ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	TRECHO 04	AV. ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	TRECHO 05	AV. ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12

TÍTULO DOS EVENTOS	Informe abaixo o Número do Período em que os Eventos serão concluídos (Indicação por Evento)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	RUA JOSÉ LEONARDO MACIEL	TRECHO 01	RUA RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO	TRECHO 02	RUA RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO	TRECHO 03	AV. ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	TRECHO 04	AV. ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	TRECHO 05	AV. ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12
2	RUA JOSÉ LEONARDO MACIEL	TRECHO 01	RUA RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO	TRECHO 02	RUA RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO	TRECHO 03	AV. ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	TRECHO 04	AV. ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	TRECHO 05	AV. ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12

CRONOGRAMA	Informe abaixo o Número do Período em que os Eventos serão concluídos (Indicação por Evento)											
	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
PARCELA	%	12,57%	6,55%	11,00%	10,29%	16,29%	4,45%	9,79%	10,84%	10,49%		
ACUMULADO	R\$	248.683,30	169.152,12	217.622,61	112.570,24	203.576,06	88.829,59	322.276,31	193.684,13	207.532,85		
	%	12,57%	21,12%	32,12%	37,81%	48,10%	68,89%	78,67%	89,51%	100,00%		
	R\$	248.683,30	417.835,42	635.458,03	748.028,27	951.604,33	1.362.713,23	1.556.397,36	1.770.854,55	1.978.387,40		

um milhão, novecentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e oitenta e sete reais e quarenta centavos



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
E-mail: EVP.SERVICOS@CONSTRUICOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

*(Handwritten signatures and initials)*



PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE. SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO. LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE. SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO. LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.		PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA ASSINATURA 02/06/2021
Nº OPERAÇÃO 1066569-09	Nº SICOVY 889381	GESTOR MUNICÍPIOS	RAZÃO SOCIAL: MARTEX SERVIÇOS E CONSTRUTORA-ME CNPJ: 13.749.666/0001-99	

TABELA SEMFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.


MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Eventograma e Quantitativos.

PROponente / Tomador	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE	RUSSAS / CE	NA SEDE DOS DISTRITOS DE BONHÔ, LAGDA GRANDE, DISTRITO DO PENE, MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.	PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA					
	RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.	1	2	3	4	5	6

NÍVEL	ITEM	R\$	UNID	QUANT.	PR. UNIT. R\$	PR. TOTAL R\$	AGRUPADOR DE EVENTOS	1	2	3	4	5	6
META	1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
SERVIÇOS	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	13,50	465,39	6.282,77	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	4,50					
META	2	PAVIMENTAÇÃO											
SERVIÇOS	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	14.251,35	1,61	22.944,67	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	1.797,59	524,30	735,00	667,62	911,76	234,00
SERVIÇOS	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA RELINTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	11.800,40	94,19	1.111.479,68	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	1.514,83	451,08	599,13	537,26	752,92	171,72
META	3	SARIETAS E MEIO FIOS											
SERVIÇOS	3.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.032,89	40,06	161.557,57	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	513,50	143,20	190,20	202,74	284,12	64,80
SERVIÇOS	3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS [USO VIÁRIO]. AF_06/2016	M	4.731,52	37,11	175.586,71	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	566,10	156,80	224,00	228,54	309,92	84,00
META	4	CALÇADAS E ACESSIBILIDADES											
SERVIÇOS	4.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TIO(LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	8.978,73	41,52	372.615,87	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	494,63	123,26	192,01	179,62	240,02	71,63
SERVIÇOS	4.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TIO(LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	837,63	47,92	40.139,23	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	104,14	25,85	40,43	37,81	50,33	15,08
SERVIÇOS	4.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	108,67	124,63	13.543,54	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	12,30	6,15	6,15	3,08	5,13	3,08
SERVIÇOS	4.4	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	1.155,00	107,77	124.474,35	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	128,70	23,10	69,30	59,40	59,40	39,60
SERVIÇOS	4.5	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	129,10	22,24	2.871,18	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	14,04	7,62	7,62	7,02	7,02	4,68
META	5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											
SERVIÇOS	5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	28,00	134,10	3.698,80	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
SERVIÇOS	5.2	Faixa horizontal/tinta refletiva/resina acrílica	M2	1.158,74	25,82	29.918,67	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	138,28	37,45	52,50	55,64	75,98	19,50
SERVIÇOS	5.3	PLACA DE REGULAMENTO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTIPICHANTE	M2	45,82	879,57	40.301,90	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	4,74	1,58	1,58	3,16	3,16	3,16



PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE. SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO. LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.

Nº OPERAÇÃO 1.066.669-09	Nº SICONV 889381	GIGOV	GESTOR MUNICIPAIS	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA ASSINATURA 02/06/2021
-----------------------------	---------------------	-------	----------------------	---------------------------------	--	-------------------------------

TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAF: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.

RAZÃO SOCIAL: MARTEX SERVIÇOS E CONSTRUTORA-ME  
CNPJ: 13.749.666/0001-99

RAZÃO SOCIAL: MARTEX SERVIÇOS E CONSTRUTORA-ME  
CNPJ: 13.749.666/0001-99

RAZÃO SOCIAL: MARTEX SERVIÇOS E CONSTRUTORA-ME  
CNPJ: 13.749.666/0001-99

PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
META 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
SERVIÇOS	M2	1.24	17.671,67 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO 1.797,58 735,00 667,62 911,76 234,00
META 7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
SERVIÇOS	%	100,00	62.719,80 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 12,61 3,68 5,16 4,68 8,40 1,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE  
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
	RAZÃO SOCIAL: MARTEX SERVIÇOS E CONSTRUTORA-ME	PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.	

NÍVEL	ITEM	R\$	UNID	QUANT.	PR. UNIT. R\$	PR. TOTAL R\$	AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA	RUA EUCURDES ANGELO	RUA ARGENTINA SEVERIANA	AV. SÃO JOSÉ	RUA JOSÉ NASCIMENTO DA COSTA	RUA DNCS	ESTRADA DO PEIXE
META	1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
SERVIÇOS	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	13,50	465,39	6.282,77	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	4,50						4,50
META	2	PAVIMENTAÇÃO												
SERVIÇOS	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	14.251,35	1,61	22.944,57	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	1.470,11	512,30	2.281,73	650,85	1.393,62	1.572,48	
SERVIÇOS	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	11.800,40	94,19	1.111.479,68	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	1.177,81	483,89	1.924,32	573,33	1.164,07	1.311,28	
META	3	SARIETAS E MEIO FIOS												
SERVIÇOS	3.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.092,89	40,05	165.557,57	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	405,14	139,80	603,13	180,44	438,14	416,28	
SERVIÇOS	3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4.731,52	37,11	175.586,71	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	458,84	179,51	887,25	206,74	470,54	452,28	
META	4	CAÇADAS E ACESSIBILIDADES												
SERVIÇOS	4.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	3.978,73	41,52	165.196,87	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	417,72	138,37	629,00	177,36	441,31	1.402,78	
SERVIÇOS	4.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	837,63	47,92	40.139,23	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	87,94	29,13	132,42	37,34	92,91	84,79	
SERVIÇOS	4.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	108,67	124,63	13.543,54	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	14,35	4,10	16,40	6,15	8,20	10,35	
SERVIÇOS	4.4	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMAVADO C/TELA DE AÇO	M2	1.155,00	107,77	124.474,35	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	150,15	42,90	204,60	64,35	79,20	115,50	



*[Handwritten signatures and initials]*

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE. SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO. LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.

Nº OPERAÇÃO 1066569-09	Nº SICOV 889381	GIGOV	GESTOR MCCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA ASSINATURA 02/06/2021
---------------------------	--------------------	-------	---------------------	---------------------------------	--	-------------------------------

TABELA SEINFRA: 026.1. DESONERADA. SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.

RAZÃO SOCIAL: MARTEX SERVIÇOS E CONSTRUTORA-ME  
CNPJ: 13.749.666/0003-99

RAZÃO SOCIAL: MARTEX SERVIÇOS E CONSTRUTORA-ME  
CNPJ: 13.749.666/0003-99

PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	16,38	4,68	22,32	7,02	9,36	12,70
SERVIÇOS 4.5	M2	129,10	2.871,18 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO						
META 5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
SERVIÇOS 5.1	UN	28,00	3.698,80 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00
SERVIÇOS 5.2	M2	1.158,74	29.915,67 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	113,09	41,72	221,81	50,06	116,14	114,07
SERVIÇOS 5.3	M2	45,82	40.301,90 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	3,95	2,37	4,74	1,58	3,95	6,32
META 6			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
SERVIÇOS 6.1	M2	14.251,35	17.671,67 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	1.470,11	542,30	2.281,73	650,85	1.393,62	1.572,48
META 7			LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
SERVIÇOS 7.1	%	100,00	62.719,80 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,32	3,81	16,01	4,57	7,78	11,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE	RUSSAS / CE		NA SEDE DOS DISTRITOS DE BONHÚ, LAGOA GRANDE, DISTRITO DO PEIXE, MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.						

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
	RAZÃO SOCIAL: MARTEX SERVIÇOS E CONSTRUTORA-ME	PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.	
	CNPJ: 13.749.666/0003-99		

NÍVEL	ITEM	R\$	UNID	QUANT.	PR. UNIT. R\$	PR. TOTAL R\$	AGRUPADOR DE EVENTOS	13	INÍCIO DA OBRA
META	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
SERVIÇOS	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	13,50	465,39	6.282,77	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO		
META	2	PAVIMENTAÇÃO							
SERVIÇOS	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	14.251,35	1,61	22.944,67	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	1.470,00	
SERVIÇOS	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	11.800,40	94,19	1.111.479,68	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	1.193,56	
META	3	SARJETAS E MEIO FIOS							
SERVIÇOS	3.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.032,89	40,06	161.557,57	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	450,40	
SERVIÇOS	3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4.731,52	37,11	175.586,71	2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDO	496,00	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		3.978.387,40							



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE. SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO. LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.

1065569-09	89381	GIGOV	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA ASSINATURA 02/06/2021
GESTOR MUNICIPAIS			RAZÃO SOCIAL: MARTEX SERVIÇOS E CONSTRUTORA-NE CNPJ: 13.749.666/0001-99		

TABELA SEMFRA: 026-1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 - TP.

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Eventograma e Quantitativos.

PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
4 META CAÇADAS E ACESSIBILIDADES			
SERVIÇOS 4.1 PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	41,52	165.196,87 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO 471,02
SERVIÇOS 4.2 PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	47,92	40.139,23 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO 99,16
SERVIÇOS 4.3 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP: 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	124,63	13.543,54 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO 13,33
SERVIÇOS 4.4 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP: = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	107,77	124.474,35 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO 118,80
SERVIÇOS 4.5 PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	22,24	2.871,18 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO 8,64
5 META SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
SERVIÇOS 5.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	28 ,00	3.698,80 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO 2,00
SERVIÇOS 5.2 FABA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	1.158,74	29.918,67 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO 122,50
SERVIÇOS 5.3 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PÊLÍCULA ANTIPICHANTE	M2	45 ,82	40.301,90 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO 6,32
6 META SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
SERVIÇOS 6.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	14.251,35	17.671,67 2 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO 1.470,00
7 META ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
SERVIÇOS 7.1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	62.719,80 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 10,31

Morada Nova-Ce, 02 de Junho de 2021.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
 TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.

**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**

**Detalhamento de Eventos**


Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	IGIOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		DATA ASSINATURA				
					PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO					
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	OBJETO	INÍCIO DA OBRA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE			RUSSAS / CE	NA SEDE DOS DISTRITOS DE BONHÚ, LAGOA GRANDE, DISTRITO DO PEIXE,	PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.	1	2	3	4	5	6
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	CNPJ	OBJETO DO CTEF	PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.						
<p><b>PRENTES DE OBRA VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$</b></p> <p><b>1.978.387,40</b></p> <p><b>Total por Frentes de Obra R\$: QUANT.</b></p>											
Evento	Item Orç.	Títulos dos Eventos / Descrição dos Serviços			UNID	R\$					
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	6.282,77					
1.1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M2	13,50					
1.1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			R\$	1.134.424,35					
2	2	PAVIMENTAÇÃO			M2	14.251,35					
2.1	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA			M2	1.544,83					
2.1	2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO			M2	11.800,40					
2.2	2.2	1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)			R\$	337.144,28					
3	3	SARIETAS E MEIO FIOS			M	4.032,89					
3.1	3.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.			M	4.731,52					
3.2	3.2	AF_06/2016			M	4.731,52					
4	4	CAÇADAS E ACESSIBILIDADES			R\$	346.225,17					
4.1	4.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA			M2	3.978,73					
4.2	4.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA			M2	837,63					
4.3	4.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMIC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)			M2	108,67					
4.4	4.4	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP = 12cm; ARMAÇO C/TELA DE AÇO			M2	1.155,00					
4.5	4.5	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO			M2	129,10					
5	5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			R\$	73.919,36					
5.1	5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM			UN	28,00					
5.2	5.2	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA			M2	2,00					
5.3	5.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE			M2	1.158,74					
6	6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			R\$	45,92					
6.1	6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA			R\$	2.229,00					
7	7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			R\$	14.251,35					
7.1	7.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			R\$	62.719,80					

PROponente / TOMADOR

MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,

E-mail: EVP.SERVICIOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.831.462/0001-29

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
 TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.

**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
 Detalhamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA	PROGRAMA		ACÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA					
							PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO							
1066559-09	889381		MICIDADES	NA SEDE DOS DISTRITOS DE BONHÚ, LAGOA GRANDE, DISTRITO DO PEIXE.	PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.	02/08/2021									
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE							RUSSAS / CE		PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.						
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE							CNPJ		INÍCIO DA OBRA						
EMPRESA EXECUTORA							CNPJ: 34.631.462/0001-29								
RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI															
FRENTE DE OBRA VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$:							1.978.387,40		Total por Frentes de Obra R\$:						
NÍVEL	ITEM	TÍTULOS dos Eventos / Descrição dos Serviços				UNID.	QUANT.	R\$	RUA EUCLIDES						
META	1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	6.282,77	2.094,26	7	203.542,91	77.580,19	322.190,19	88.871,60	192.504,42	214.434,06
SERVIÇOS	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				M2	13,50	4,50					10	11	12
META	2	PAVIMENTAÇÃO				R\$	1.134.424,35	113.304,80	46.450,70	184.755,74	50.340,32	111.604,91	126.041,16	1.393,62	1.572,48
SERVIÇOS	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA				M2	14.251,35	1.470,11	542,80	2.281,73	650,85	1.393,62	1.572,48	1.161,07	1.311,28
SERVIÇOS	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)				M2	11.800,40	1.177,81	483,89	1.922,52	523,33	1.161,07	1.311,28	1.161,07	1.311,28
META	3	SARJETAS E MEIO FIOS				R\$	337.140,28	33.297,52	12.262,00	57.087,24	14.900,55	35.013,63	33.868,50	35.013,63	33.868,50
SERVIÇOS	3.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.				M	4.032,89	406,14	139,80	603,13	180,44	438,14	416,28	438,14	416,28
SERVIÇOS	3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).				M	4.731,32	458,84	179,51	887,25	206,74	470,54	463,28	470,54	463,28
META	4	CAÇADAS E ACESSIBILIDADES				R\$	346.225,17	39.892,22	12.379,43	57.051,72	17.010,92	32.540,95	34.793,90	32.540,95	34.793,90
SERVIÇOS	4.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJLINHO (20 X 10 X 4CM). CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA				M2	3.978,73	417,72	138,37	629,00	177,36	441,31	402,78	441,31	402,78
SERVIÇOS	4.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJLINHO (20 X 10 X 4CM). COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA				M2	837,63	87,94	29,13	132,42	37,34	92,91	84,79	92,91	84,79
SERVIÇOS	4.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)				M2	108,67	14,35	4,10	15,40	6,15	8,20	10,25	8,20	10,25
SERVIÇOS	4.4	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO				M2	1.155,00	150,15	42,90	204,50	64,35	79,20	115,50	64,35	79,20
SERVIÇOS	4.5	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO				M2	129,10	15,38	4,68	22,32	7,02	9,36	12,70	9,36	12,70
META	5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				R\$	73.919,36	6.658,49	3.425,99	10.424,70	2.946,47	6.737,24	8.768,37	6.737,24	8.768,37
SERVIÇOS	5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM				UN	28,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
SERVIÇOS	5.2	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA				M2	1.158,74	113,09	41,72	221,81	50,06	116,14	114,07	116,14	114,07
SERVIÇOS	5.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PÊLÍCULA ANTI-PICHANTE				M2	45,82	3,95	2,37	4,74	1,58	3,95	6,32	3,95	6,32
META	6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				R\$	17.671,67	1.822,94	672,45	2.829,35	807,05	1.728,09	1.949,88	1.728,09	1.949,88
SERVIÇOS	6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				M2	14.251,35	1.470,11	542,80	2.281,73	650,85	1.393,62	1.572,48	1.393,62	1.572,48
META	7	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$	62.719,80	6.472,68	2.389,62	10.041,44	2.866,29	4.879,60	6.917,99	4.879,60	6.917,99
SERVIÇOS	7.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				%	100,00	10,32	3,81	16,01	4,57	7,78	11,03	7,78	11,03
PROPRIETÁRIO / TOMADOR							LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE							MUNICÍPIO / UF		PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.						
CNPJ							RUSSAS / CE		PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.						
EMPRESA EXECUTORA							CNPJ		OBJETO DO CTEF						
RAZÃO SOCIAL: MARTEX SERVIÇOS E CONSTRUTORA-ME							CNPJ: 13.749.666/0001-99		PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.						



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 989265227,  
 E-mail: EVP-SERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.

LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
 TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.

**PIE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
 Detalhamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1065569-09	889381		MUNICIPAIS	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	02/06/2021
FRONTES DE OBRA VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$			1.978.387,40 Total por Frontes de Obra R\$:			
NÍVEL	ITEM	Títulos dos Eventos / Descrição dos Serviços	UNID	QUANT.		
META	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	6.282,77		
SERVIÇOS	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	13 ,50		
META	2	PAVIMENTAÇÃO	R\$	1.134.424,35	114.788,12	
SERVIÇOS	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	14.251,35	1.470,00	
SERVIÇOS	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	11.800,40	1.193,56	
META	3	SARIETAS E MEIO FIOS	R\$	337.144,28	36.449,58	
SERVIÇOS	3.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.032,89	450,40	
SERVIÇOS	3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4.731,52	496,00	
META	4	CAÇADAS E ACESSIBILIDADES	R\$	346.225,17	38.965,05	
SERVIÇOS	4.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	3.978,73	471,02	
SERVIÇOS	4.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	837,63	99,16	
SERVIÇOS	4.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	108,67	13,33	
SERVIÇOS	4.4	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	1.155,00	118,80	
SERVIÇOS	4.5	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	129,10	8,64	
META	5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$	73.319,36	8.986,03	
SERVIÇOS	5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	28 ,00	2,00	
SERVIÇOS	5.2	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	M2	1.158,74	122,50	
SERVIÇOS	5.3	PLACA DE REGULAMENTO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	45 ,82	6,32	
META	6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$	17.671,67	1.822,80	



RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 989265227.  
 E-mail: EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29

*[Handwritten signatures and initials]*

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
 TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.

**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
 Detalhamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		DATA ASSINATURA
					PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	
1066569-09	889381		MCIDADES	M2	14.251,35	1.470,00	02/06/2021
SERVIÇOS	6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		R\$	62.719,80	6.466,41	
META	7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	10,31	
SERVIÇOS	7.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 - SALA 04 - ALDEOTA, CEP: 60170021, Fone: (88) 999265227,  
 E-mail: EYPSERVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM - CNPJ: 34.631.462/0001-29





PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE.  
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.  
LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.  
TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.  
RAZÃO SOCIAL: EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.631.462/0001-29

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI		%
COD	DESCRIÇÃO	
	Despesas Indiretas	4,15
AC	Administração central	1,02
DF	Despesas financeiras	0,50
R	Riscos	
	TOTAL	5,67
	Benefício	0,32
S + G	Garantia/seguros	6,64
L	Lucro	
	TOTAL	6,96
I	Impostos	3,00
	COFINS	1,80
	ISS	0,65
	PIS	4,50
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER Desoneração INSS)	
	TOTAL	9,95

$$BDI = 25,58\% (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FU

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.

SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS, E PISO INTERTRAVADO.

LOCAL: DIVERSAS RUAS - RUSSAS - CE.

TABELA SEINFRA: 026.1 DESONERADA, SINAP: 09/2019 - DESONERADA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - TP.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56



37	Dias de Chuvas	1,55	0,00
38	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
39	Férias Gozadas	9,18	7,07
310	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D