



DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
RUSSAS-CE, 24 DE MAIO DE 2021.
CNPJ: 10.684.414/0001-30

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUSSAS-CEARÁ.
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021-TP.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA TRAVESSA TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA NO BAIRRO GUANABARA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021-TP** pelo valor global de R\$ 133.607,26 (cento e trinta e três mil, seiscentos e sete reais e vinte e seis centavos).

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ/CPF nº 10.684.414/0001-30, com sede na SIT LAJES, nº 5/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ, declara para os fins licitatórios:

- Pela presente, dedamos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente;
- O prazo de vigência do contrato será de 31 de dezembro de 2021, a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de 60 (sessenta) dias;
- Declara que, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora;
- Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas neste edital e seus anexos;
- Declara que, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Francisco Tarciso Dantas de Oliveira, diretor/titular, portador da cédula de Identidade RG Nº 99002096403, expedida em 20/07/1999, pelo Órgão Expedidor SSPCE, e inscrito no CPF sob o nº 260.229.073-49, representante legal desta empresa.
- Declara que o preço total para a execução da obra está contido todas as despesas necessárias e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custo horário de utilização de equipamentos, BDI, despesas administrativas, óleo diesel, deslocamentos de pessoal, tributos, taxas, tarifas, fretes, emolumentos, custos, EPI's, vigilância, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, margem de lucro, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
- Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, do objeto do edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de serviço;
- Declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Declara que até na presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação;
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos; Pelo que, por sera expressão da verdade, firma as presentes declarações, sob as penas da Lei.

RAZÃO SOCIAL: DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 10.684.414/0001-30

ENDEREÇO: SIT LAJES, nº 5/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ.

FONE: (85) 99953-6967

BANCO: CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA N°: 0749 OP: 003 CONTA CORRENTE N°: 00000683-9

E-mail: ftdo42@hotmail.com

Diretor/titular: Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

CPF: 260.229.073-49 **RG:** 99002096403 SSPCE

ENDEREÇO: AV. SEBASTIÃO DANTAS, N° 330, CENTRO, JAGUARIBARA, CEARÁ.

Atenciosamente,

**DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
CONSTRUÇÕES LTDA – ME**

CNPJ: 10.684.414/0001-30

Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

Diretor/titular

CPF: 260.229.073-49

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 260.229.073-49

CRA/CE - 10148

ID: 99002096403

RUSSAS-CE, 24 DE MAIO DE 2021.

BENEDITO GOMES DE SOUSA

CPF: 200.066.591-87

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 130191301-4


Benedito Gomes de Sousa

Engenheiro Civil

CREA/MS 2.452/D

Visão nº 5.617/MT

SIT LAJES, Nº 5/N, CEP: 63.490-000 - JAGUARIBARA - CEARÁ - Fone/Fax: (85) 99953.6967 - E-mail: ftdo42@hotmail.com



DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
 ENDEREÇO: SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 63490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
 CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DA TRV TABELADO SANTIAGO E RUA DR. DALTRIO HOLANDA	DATA:	24/05/2021
SERVIÇOS:	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	BDI:	25,92 %
LOCALIZAÇÃO:	GUARABARA, RUSSAS/CE	SEINFRA:	0074 COM DESPESERIZAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE	SINAPI:	00142 COM DESPESERIZAÇÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA TRAVESSA TABELADO SANTIAGO E RUA DR. DALTRIO HOLANDA NO BAIRRO GUARABARA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021/PP	HORA:	27/10/2021
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOSSENTA) DIAS	MES:	10/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	90 (NOSSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO	DATA REF.:	03/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		EXTENSO
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 299,04	R\$ 376,56	trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 149,52	R\$ 188,28	R\$ 299,04	R\$ 376,56	trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
2		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 69.644,15	R\$ 87.684,12	oitenta e sete mil, seiscientos e oitenta e quatro reais e doze centavos
2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	1.053,15	R\$ 9,11	R\$ 11,47	R\$ 9.594,20	R\$ 12.079,63	doze mil e setenta e nove reais e sessenta e três centavos
2.2	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	997,32	R\$ 2,37	R\$ 2,98	R\$ 2.363,65	R\$ 2.972,01	dois mil, novecentos e setenta e dois reais e um centavo
2.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	997,32	R\$ 3,18	R\$ 4,00	R\$ 3.171,48	R\$ 3.989,28	três mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos
2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	997,32	R\$ 4,74	R\$ 5,97	R\$ 4.727,30	R\$ 5.954,00	cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais
2.5	C3134	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	983,36	R\$ 50,63	R\$ 63,75	R\$ 49.787,52	R\$ 62.689,20	sessenta e dois mil, seiscientos e oitenta e nove reais e vinte centavos
3		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 30.472,96	R\$ 38.374,44	trinta e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e quatro centavos
3.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	1.011,27	R\$ 14,57	R\$ 18,35	R\$ 14.734,20	R\$ 18.556,80	dezoito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos
3.2	94293	EXECUÇÃO DE SARIETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	51,50	R\$ 113,26	R\$ 142,62	R\$ 5.832,89	R\$ 7.344,93	sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos
3.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	206,00	R\$ 23,12	R\$ 29,11	R\$ 4.762,72	R\$ 5.996,66	cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos
3.4	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	139,57	R\$ 36,85	R\$ 46,40	R\$ 5.143,15	R\$ 6.475,05	seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinco centavos
4		PASSEIO						R\$ 5.695,95	R\$ 7.172,14	seis mil, cento e setenta e dois reais e quatorze centavos
4.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	66,92	R\$ 0,60	R\$ 0,76	R\$ 40,15	R\$ 50,86	cinquenta reais e oitenta e seis centavos
4.2	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	68,99	R\$ 16,57	R\$ 20,86	R\$ 1.143,16	R\$ 1.439,13	mil quatrocentos e trinta e nove reais e treze centavos
4.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3,35	R\$ 88,36	R\$ 111,26	R\$ 296,01	R\$ 372,72	trezentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos
4.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	66,92	R\$ 63,01	R\$ 79,34	R\$ 4.216,63	R\$ 5.309,43	cinco mil, trezentos e nove reais e quarenta e três centavos
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 106.112,10	
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 27.485,16	
								VALOR TOTAL:	R\$ 133.607,26	

cento e trinta e três mil, seiscientos e sete reais e vinte e seis centavos

Francisco Tarciso Dantas de Oliveira
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073-49
 CRA/CE - 10148
 ID: 99902090403

Benedito Gomes de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1320191301-4

Francisco Tarciso Dantas de Oliveira
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073-49
 CRA/CE - 10148
 ID: 99902090403

Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5.517/MT

Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967 - E-mail: ftdo42@hotmail.com



DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DA TV. TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA	DATA :	24/05/2021	BDI :	25,92%
SERVIÇOS:	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	GUANABARA - RUSSAS/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA TRAVESSA TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA NO BAIRRO GUANABARA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-TP		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	376,56	100,00 %		100,00 %
			376,56		376,56
2	MOVIMENTO DE TERRA	87.684,12	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			43.842,06	43.842,06	87.684,12
3	PAVIMENTAÇÃO	38.374,44	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			19.187,22	19.187,22	38.374,44
4	PASSEIO	7.172,14	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			3.586,07	3.586,07	7.172,14
		133.607,26	66.991,91	66.615,35	133.607,26
			66.991,91	133.607,26	


RUSSAS - CE, 24 DE MAIO DE 2021.

(Assinatura)
DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME
 CNPJ: 10.684.414/0001-30
 Francisco Tarciso Dantas de Oliveira
 Diretor/titular
 CPF: 260.229.073-49

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073-49
 CRA/CE - 10149
 ID: 99002096403

(Assinatura)
BENEDITO GOMES DE SOUSA
 CPF: 200.066.591-87
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 130191301-4

Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5:617/MT



DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DA TV. TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRIO HOLANDA	DATA : 24/05/2021	BDI : 25,92%		
SERVIÇOS:	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	GUANABARA - RUSSAS/CE.	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SINAPI 2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA TRAVESSA TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRIO HOLANDA NO BAIRRO GUANABARA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO				

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,19	30,38
TOTAL MAO DE OBRA:						30,38

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,23	35,93
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,74	24,74
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,48	56,16
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,38	2,31
TOTAL MATERIAL:						119,14

VALOR:	149,52
VALOR SEM ENCARGOS:	129,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	19,66
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	149,52
VALOR BDI (25.92%):	38,76
VALOR COM BDI:	188,28

2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,19	9,11
TOTAL MAO DE OBRA:						9,11

VALOR:	9,11
VALOR SEM ENCARGOS:	3,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,89
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	9,11
VALOR BDI (25.92%):	2,36
VALOR COM BDI:	11,47

2.2. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	236,60	2,37
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,37

VALOR:	2,37
VALOR SEM ENCARGOS:	2,23

Sítio Lajes S/N° - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99958.6167 - E-mail: contato@dantasoliveira.com.br

25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DA TV. TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA	DATA : 24/05/2021	BDI : 25,92%
SERVIÇOS:	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	GUANABARA - RUSSAS/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA TRAVESSA TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA NO BAIRRO GUANABARA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-TP		83,85% 47,76% 05/2021
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.		83,85% 47,76% 03/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	2,37
VALOR BDI (25,92%):	0,61
VALOR COM BDI:	2,98

2.3. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	128,08	1,26
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	165,61	1,62
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,88

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	15,19	0,30
TOTAL MAO DE OBRA:						0,30

VALOR:	3,18
VALOR SEM ENCARGOS:	2,72
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,46
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	3,18
VALOR BDI (25,92%):	0,82
VALOR COM BDI:	4,00

2.4. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	128,08	4,74
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,74

VALOR:	4,74
VALOR SEM ENCARGOS:	4,27
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,47
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	4,74
VALOR BDI (25,92%):	1,23
VALOR COM BDI:	5,97

2.5. C3134 - BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00666667	47,90	0,32
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00666667	157,62	1,05

93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DA TV. TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA	DATA :	24/05/2021			BDI :	25,92%	
SERVIÇOS:	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	GUANABARA - RUSSAS/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA TRAVESSA TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA NO BAIRRO GUANABARA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					0,00%	0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.							
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO							

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01146667	61,20	0,70
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00186667	177,45	0,33
I0609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,00866667	52,97	0,46
I0722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00466667	164,47	0,77
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00413333	75,45	0,31
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00920000	215,83	1,99
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,93

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04000000	15,19	0,61
TOTAL MAO DE OBRA:						0,61

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3139	BRITA PRODUZIDA PARA BASES	SEINFRA	M3	0,30700000	74,83	22,97
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	0,80000000	0,35	0,28
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,14700000	4,10	4,70
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,16000000	3,10	0,50
C3244	USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS	SEINFRA	M3	1,10000000	14,22	15,64
TOTAL SERVICIO:						44,09

VALOR:	50,63
VALOR SEM ENCARGOS:	42,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	50,63
VALOR BDI (25.92%):	13,12
VALOR COM BDI:	63,75

3.1. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	41,50	2,08
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,77	0,83
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,91

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	20,29	4,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,19	7,60
TOTAL MAO DE OBRA:						11,66

VALOR:	14,57
VALOR SEM ENCARGOS:	6,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,06

Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99958.8567 - E-mail: info@2010.com

99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DA TV. TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA	DATA: 24/05/2021	BDI: 25,92%		
SERVIÇOS:	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	VERSIÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	GUANABARA - RUSSAS/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 03/2021
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA TRAVESSA TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA NO BAIRRO GUANABARA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%			
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO				

VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,66
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	23,12
VALOR BDI (25,92%):	5,99
VALOR COM BDI:	29,11

3.4. 94281 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01000000	79,20	0,79
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0,05600000	307,20	17,20
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,20000000	2,82	0,56
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,12500000	16,68	2,09
TOTAL MATERIAL:					20,64

SERVICO	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49800000	18,13	9,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49800000	14,41	7,18
TOTAL SERVICO:					16,21

VALOR:	36,85
VALOR SEM ENCARGOS:	31,88
VALOR ENCARGOS (83,85%):	4,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	36,85
VALOR BDI (25,92%):	9,55
VALOR COM BDI:	46,40

4.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00333333	26,71	0,09
12543	SERVENTE	H	0,03333333	15,19	0,51
TOTAL MAO DE OBRA:					0,60

VALOR:	0,60
VALOR SEM ENCARGOS:	0,22
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,38
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,60
VALOR BDI (25,92%):	0,16

Sítio Lojes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967. E-mail: contato@dantasoliveira.com

93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DA TV. TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA	DATA: 24/05/2021	BDI: 25,92%
SERVIÇOS:	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	GUANABARA - RUSSAS/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA TRAVESSA TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA NO BAIRRO GUANABARA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021-TP		83,85% 47,76% 09/2021
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO		

VALOR COM BDI: 0,76

4.2. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,29	9,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,19	6,84
TOTAL MAO DE OBRA:						15,97

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	73,97	0,15
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,55	0,45
TOTAL MATERIAL:						0,60

VALOR:	16,57
VALOR SEM ENCARGOS:	6,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,93
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	16,57
VALOR BDI (25.92%):	4,29
VALOR COM BDI:	20,86

4.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	133,20	4,66
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	41,50	1,45
TOTAL EQUIPAMENTO:						6,11

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,19	15,95
TOTAL MAO DE OBRA:						15,95

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	60,27	66,30
TOTAL MATERIAL:						66,30

VALOR:	88,36
VALOR SEM ENCARGOS:	77,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,15
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	88,36
VALOR BDI (25.92%):	22,90
VALOR COM BDI:	111,26



99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DA TV. TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA	DATA: 24/05/2021	BDI: 25,92%
SERVIÇOS:	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	GUANABARA - RUSSAS/CE.	HORA: SINAPI	MES: 83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	REF.: 05/2021	03/2021: 47,76%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA TRAVESSA TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA NO BAIRRO GUANABARA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00% 0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.		
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO		

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,57
VALOR BDI (25,92%):	3,78
VALOR COM BDI:	18,35

3.2. 94293 - EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,03300000	79,20	2,61
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,24800000	307,20	76,19
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,40000000	2,82	1,13
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,37500000	16,68	6,26
TOTAL MATERIAL:					86,19

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83200000	18,13	15,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83200000	14,41	11,99
TOTAL SERVICO:					27,07


VALOR:	113,26
VALOR SEM ENCARGOS:	104,96
VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	113,26
VALOR BDI (25,92%):	29,36
VALOR COM BDI:	142,62

3.3. C0219 - ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	16,38	0,66
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	20,29	0,41
TOTAL MAO DE OBRA:					1,07

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	9,95	0,10
12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	21,31	21,95

TOTAL MATERIAL:	22,05
VALOR:	23,12
VALOR SEM ENCARGOS:	22,46



99



DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 10.684.414/0001-30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DA TV. TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA	DATA: 24/05/2021	BDI: 25,92%			
SERVIÇOS:	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	GUANABARA - RUSSAS/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA TRAVESSA TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA NO BAIRRO GUANABARA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%				
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.					
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO					

4.4. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	1,18	1,33
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,45000000	2,82	1,27
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	21,62	24,27
TOTAL MATERIAL:					26,87

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13540000	17,95	2,43
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,07280000	337,26	24,55
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22170000	18,13	4,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35700000	14,41	5,14
TOTAL SERVIÇO:					36,14

VALOR:	63,01
VALOR SEM ENCARGOS:	58,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,89
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	63,01
VALOR BDI (25.92%):	16,33
VALOR COM BDI:	79,34

RUSSAS - CE, 24 DE MAIO DE 2021.

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 10.684.414/0001-30
Francisco Tarciso Dantas de Oliveira
Diretor/titular
CPF: 260.229.073-49

Benedito P. Gomes de Sousa
BENEDITO GOMES DE SOUSA
CPF: 200.066.591-87
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 130191301-4

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 260.229.073-49
CRA/CE - 10148
ID: 99002096403

Benedito Gomes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MS 2.452/D
Visto nº 5.617/MT

Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967- E-mail: ftdo42@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DA TV. TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DAL TRO HOLANDA	DATA : 24/05/2021	BDI : 25,92%				
SERVIÇOS:	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	GUANABARA - RUSSAS/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA TRAVESSA TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DAL TRO HOLANDA NO BAIRRO GUANABARA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.						
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO						

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RUSSAS - CE, 24 DE MAIO DE 2021.

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 10.684.414/0001-30
 Francisco Tarciso Dantas de Oliveira
 Diretor/titular
 CPF: 260.229.073-49

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073-49
 CRA/CE - 10148
 ID: 99002096403

Benedito Gomes de Sousa
 CPF: 200.066.591-87
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N° 130191301-4

Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto n° 5.617/MT

Sítio Lajes S/N° - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967- E-mail: fido42@hotmail.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

		DATA : 24/05/2021	BDI : 25,92%			
OBRA:	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DA TV. TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SERVIÇOS:	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	GUANABARA - RUSSAS/CE.	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA TRAVESSA TABELIÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA NO BAIRRO GUANABARA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-TP					
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.					
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

		DATA : 24/05/2021	BDI : 25,92%				
OBRA:	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DA TV. TABELÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
SERVIÇOS:	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
LOCAL:	GUANABARA - RUSSAS/CE	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA TRAVESSA TABELÃO SANTIAGO E RUA DR. DALTRO HOLANDA NO BAIRRO GUANABARA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-TP						
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.						
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO						

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RUSSAS - CE, 24 DE MAIO DE 2021.

Francisco Tarciso Dantas de Oliveira
DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 10.684.414/0001-30
 Francisco Tarciso Dantas de Oliveira
 Diretor/titular
 CPF: 260.229.073-49

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073-49
 CRA/CE - 10148
 ID: 99002096403

Benedito Gomes de Sousa
BENEDITO GOMES DE SOUSA
 CPF: 200.066.591-87
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 130191301-4

Benedito Gomes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MS 2.452/D
Visto nº 5.617/Mf

DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

