

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SEK.ÇOS



A Prefeitura Municipal de Russas não se responsabiliza por danos decorrentes de uso indevido.

OBRA:	Reforma da unidade básica de saúde da Várzea Alegre		
DESCRIÇÃO:	Demolição de estruturas e alvenaria, recuperação de revestimento de piso, parede e teto interno, recuperação de piso externo, recuperação de esferolências, substituição de esquadrias, recuperação de grades e portões, recuperação de parte da cobertura, instalação elétrica, construção de ambientes e estruturas e recuperação do reservatório.		
LOCAL:	Rua Miguel Reinaldo Maciel, S/N, Várzea Alegre, Russas-CE		
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Russas-CE		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	425,82	R\$ 109,06	R\$ 46.014,11	14,90%	14,90%	A
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	536,50	R\$ 45,56	R\$ 24.442,94	7,91%	22,81%	A
C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURALFOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	49,35	R\$ 402,60	R\$ 19.868,31	6,43%	29,25%	A
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	157,00	R\$ 103,95	R\$ 16.320,15	5,28%	34,53%	A
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	16,58	R\$ 953,39	R\$ 15.807,21	5,12%	39,65%	A
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	398,34	R\$ 39,55	R\$ 15.754,35	5,10%	44,75%	A
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	425,82	R\$ 30,69	R\$ 13.068,42	4,23%	48,98%	A
102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	12,00	R\$ 676,74	R\$ 8.120,88	2,63%	51,61%	B
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	Serviço	M2	523,00	R\$ 13,79	R\$ 7.212,17	2,34%	53,95%	B
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	Serviço	M2	425,82	R\$ 6,617,24	R\$ 6.617,24	2,14%	56,09%	B
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	431,44	R\$ 14,41	R\$ 6.217,05	2,01%	58,10%	B
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	77,48	R\$ 75,33	R\$ 5.836,57	1,89%	59,99%	B
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	Serviço	M2	39,76	R\$ 146,56	R\$ 5.827,23	1,89%	61,88%	B
C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	57,93	R\$ 95,61	R\$ 5.538,89	1,79%	63,67%	B
C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP. = 6mm	SEINFRA	Serviço	M2	10,10	R\$ 543,06	R\$ 5.484,91	1,78%	65,45%	B
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	280,00	R\$ 19,06	R\$ 5.336,80	1,73%	67,17%	B
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	60,68	R\$ 85,90	R\$ 5.212,41	1,69%	68,86%	B
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	8,00	R\$ 622,70	R\$ 4.981,60	1,61%	70,48%	B
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	519,53	R\$ 9,13	R\$ 4.743,31	1,54%		
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	398,34	R\$ 11,09	R\$ 4.417,59	1,43%		



Alyson Viana
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061944339-3

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



A Prefeitura se responsabiliza pelo conteúdo.


OBRA: Reforma da unidade básica de saúde da Várzea Alegre	DATA: 11/09/2023	VERSÃO:	BDI: 25,92%	MES: 05/2021
DESCRIÇÃO: Demolição de estruturas e alvenaria, recuperação de revestimento de piso, parede e teto interno, recuperação de piso externo, recuperação de estruturas, substituição de esquadrias, recuperação de grades e portões, recuperação de parte da cobertura, instalação elétrica, construção de ambientes e estruturas e recuperação do reservatório.	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	DATA REF.: 05/2021
LOCAL: Rua Miguel Reinaldo Maciel, S/N, Várzea Alegre, Russas-CE	SINAPI: 2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
CLIENTE: Prefeitura municipal de Russas-CE				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	165,76	R\$ 26,58	R\$ 4.405,90	1,43%	74,87%	B
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	536,50	R\$ 7,83	R\$ 4.200,80	1,36%	76,23%	B
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	325,30	R\$ 12,30	R\$ 4.001,19	1,30%	77,52%	B
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	919,17	R\$ 4,29	R\$ 3.943,24	1,28%	78,80%	B
C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	12,70	R\$ 297,85	R\$ 3.782,70	1,22%	80,02%	C
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	57,93	R\$ 55,49	R\$ 3.214,54	1,04%	81,07%	C
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	179,02	R\$ 17,79	R\$ 3.184,77	1,03%	82,10%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm/P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	406,50	R\$ 7,78	R\$ 3.162,57	1,02%	83,12%	C
100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ÍCAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	157,00	R\$ 19,40	R\$ 3.045,80	0,99%	84,11%	C
C2096	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	220,00	R\$ 12,29	R\$ 2.703,80	0,88%	84,98%	C
98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	SINAPI	Serviço	M2	16,24	R\$ 165,91	R\$ 2.694,38	0,87%	85,85%	C
C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	Serviço	M2	4,41	R\$ 605,74	R\$ 2.671,31	0,86%	86,72%	C
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	431,44	R\$ 5,34	R\$ 2.303,89	0,75%	87,47%	C
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm/P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	130,00	R\$ 15,27	R\$ 1.985,10	0,64%	88,11%	C
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 mm	SEINFRA	Serviço	KG	100,23	R\$ 18,86	R\$ 1.890,34	0,61%	88,72%	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	361,00	R\$ 5,15	R\$ 1.859,15	0,60%	89,32%	C
C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	220,00	R\$ 8,35	R\$ 1.837,00	0,59%	89,92%	C
C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	Serviço	M3	4,24	R\$ 397,54	R\$ 1.685,57	0,55%	90,46%	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	11,82	R\$ 142,16	R\$ 1.680,33	0,54%	91,01%	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	110,50	R\$ 15,02	R\$ 1.659,71	0,54%	91,54%	C
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	Serviço	M3	92,82	R\$ 30,23	R\$ 1.596,75	0,52%	92,06%	C
C1795	MOLA HIDRÁULICA P/ PORTA DE VIDRO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 771,70	R\$ 1.543,40	0,50%	92,56%	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	2,82	R\$ 27,51	R\$ 1.453,08	0,47%	93,03%	C




Alysson Viana
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061944338-3

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	Reforma da unidade básica de saúde da Várzea Alegre	DATA :	11/09/2023	BDI :	25,92%
	DESCRIÇÃO:	Demolição de estruturas e alvenaria, recuperação de revestimento de piso, parede e teto interno, recuperação de piso externo, recuperação de esforçadeiras, substituição de esquadrias, recuperação de grades e pontões, recuperação de parte da cobertura, instalação elétrica, construção de ambientes e estruturas e recuperação do reservatório. (Rua Miguel Reinaldo Maciel, S/N, Várzea Alegre, Russas-CE)	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85% 47,76% 05/2021
	LOCAL:	Prefeitura municipal de Russas-CE	SEMFRA:	2023/06 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.:	84,44% 47,48% 07/2023
	CLIENTE:		SINAPI:			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	Serviço	M	16,85	R\$ 70,86	R\$ 1.179,82	0,38%	93,41%	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	36,00	R\$ 29,98	R\$ 1.079,28	0,35%	93,76%	C
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 476,97	R\$ 953,94	0,31%	94,07%	C
97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M3	1,40	R\$ 653,98	R\$ 915,57	0,30%	94,37%	C
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3mm	SEINFRA	Serviço	KG	49,10	R\$ 17,79	R\$ 873,49	0,28%	94,65%	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	33,00	R\$ 26,14	R\$ 862,62	0,28%	94,93%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	4,50	R\$ 190,73	R\$ 858,28	0,28%	95,21%	C
100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	33,14	R\$ 25,27	R\$ 837,45	0,27%	95,48%	C
C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICHADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	Serviço	M2	5,50	R\$ 151,70	R\$ 834,35	0,27%	95,75%	C
94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	1,20	R\$ 691,35	R\$ 829,62	0,27%	96,02%	C
102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	2,00	R\$ 381,02	R\$ 762,04	0,25%	96,27%	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	4,24	R\$ 169,79	R\$ 719,91	0,23%	96,50%	C
102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 347,60	R\$ 695,20	0,23%	96,72%	C
93183	VERGA E CONTRA VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	8,00	R\$ 80,58	R\$ 644,64	0,21%	96,93%	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	9,55	R\$ 66,59	R\$ 635,93	0,21%	97,14%	C
00001117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	SINAPI	Material	M	17,00	R\$ 36,50	R\$ 620,50	0,20%	97,34%	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	17,00	R\$ 34,39	R\$ 584,63	0,19%	97,53%	C
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	48,02	R\$ 11,85	R\$ 569,04	0,18%	97,71%	C
C0336	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/CIMENTO COLANTE	SEINFRA	Serviço	M2	7,92	R\$ 65,11	R\$ 515,67	0,17%	97,88%	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	49,35	R\$ 10,09	R\$ 497,94	0,16%	98,04%	C
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	16,58	R\$ 28,86	R\$ 478,50	0,15%	98,20%	C
00000130	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	SINAPI	Material	KG	75,00	R\$ 6,31	R\$ 473,25	0,15%	98,35%	C
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	50,50	R\$ 307,89	R\$ 461,84	0,15%	98,50%	C



Alyson Viana
Engenheiro Civil

CREA-CE: 061944338-3

Alyson Viana



A Prefeitura se faz com trabalho

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


OBRA:	Reforma da unidade básica de saúde da Várzea Alegre		
DESCRIÇÃO:	Demolição de estruturas e alvenaria, recuperação de revestimento de piso, parede e teto interno, recuperação de piso externo, recuperação de efêrências, substituição de esquadrias, recuperação de grades e portões, recuperação de parte da cobertura, instalação elétrica, constituição de ambientes e estruturas e recuperação do reservatório.		
LOCAL:	Rua Miguel Reinaldo Maciel, S/N, Várzea Alegre, Russas-CE		
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Russas-CE		

DATA:	11/09/2023	BDI:	25,92%
VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES:	05/2021
SEINFRA:	202306 COM DESONERAÇÃO	DATA REF:	07/2023
SINAPI:			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	165,76	R\$ 2,62	R\$ 434,29	0,14%	98,64%	C
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm	SEINFRA	Serviço	KG	22,04	R\$ 17,79	R\$ 392,09	0,13%	98,77%	C
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	33,14	R\$ 10,48	R\$ 347,31	0,11%	98,88%	C
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	26,32	R\$ 11,85	R\$ 311,89	0,10%	98,98%	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUIISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	2,50	R\$ 117,61	R\$ 294,02	0,10%	99,07%	C
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 236,99	R\$ 236,99	0,08%	99,15%	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 19,49	R\$ 233,88	0,08%	99,23%	C
C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 189,21	R\$ 189,21	0,06%	99,29%	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	1,50	R\$ 107,28	R\$ 160,92	0,05%	99,34%	C
11150	FACAQ ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 160,60	R\$ 160,60	0,05%	99,39%	C
11149	FACAQ DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 153,65	R\$ 153,65	0,05%	99,44%	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	R\$ 9,29	R\$ 148,64	0,05%	99,49%	C
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 135,83	R\$ 135,83	0,04%	99,53%	C
C0094	APIÇAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	Serviço	M2	3,30	R\$ 39,16	R\$ 129,23	0,04%	99,58%	C
C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 59,30	R\$ 118,60	0,04%	99,61%	C
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 19,22	R\$ 115,32	0,04%	99,65%	C
C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 31,77	R\$ 95,31	0,03%	99,68%	C
11095	ESCORA METÁLICA - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	Material	UN	30,00	R\$ 3,14	R\$ 94,20	0,03%	99,71%	C
00038111	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MÓDULO)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 45,04	R\$ 90,08	0,03%	99,74%	C
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 44,34	R\$ 88,68	0,03%	99,77%	C
19056	INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA	SEINFRA	Material	KG	1,00	R\$ 79,33	R\$ 79,33	0,03%	99,80%	C
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 36,62	R\$ 73,24	0,02%	99,82%	C
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 30,89	R\$ 61,78	0,02%	99,84%	C
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 15,15	R\$ 60,60	0,02%	99,86%	C
19997	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DN 50	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 29,90	R\$ 59,82	0,02%	99,88%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
RUBRICA
DE LICITAÇÃO

Alyson Viana
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061944338-3



A Prefeitura de Russas em Brasília

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


OBRA:	Reforma da unidade básica de saúde da Várzea Alegre	DATA:	11/09/2023	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	Demolição de estruturas e alvenaria, recuperação de revestimento de piso, parede e teto interno, recuperação de piso externo, recuperação de esquadrias, substituição de esquadrias, recuperação de grades e portões, recuperação de parte da cobertura, instalação elétrica, construção de ambientes e estruturas e recuperação do reservatório.	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
LOCAL:	Rua Miguel Reinaldo Maciel, S/N, Várzea Alegre, Russas-CE	SEINFRA:	202306 COM DESONERAÇÃO	MES:	05/2021
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Russas-CE	SINAPI:		DATA REF.:	07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 54,70	R\$ 54,70	0,02%	99,90%	C
97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	62,00	R\$ 0,72	R\$ 44,64	0,01%	99,91%	C
00039389	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ VERDE, 10 W	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 21,75	R\$ 43,50	0,01%	99,93%	C
19996	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DN 32	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 21,66	R\$ 43,32	0,01%	99,94%	C
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 35,08	R\$ 35,08	0,01%	99,95%	C
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 28,84	R\$ 28,84	0,01%	99,96%	C
C1271	LOCAÇÃO MIENSAL DE ESCORA METÁLICA PIVGASILAJES	SEINFRA	Serviço	M2	5,50	R\$ 5,10	R\$ 28,05	0,01%	99,97%	C
C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 13,98	R\$ 27,96	0,01%	99,98%	C
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 26,42	R\$ 26,42	0,01%	99,99%	C
C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 11,23	R\$ 22,46	0,01%	99,99%	C
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 8,56	R\$ 17,12	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,0000% R\$ 308.848,39

Outros R\$ 0,01

Valor total do Orçamento R\$ 308.848,40



Alyson Viana
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061944338-3

Alyson Viana