

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
ADMINISTRAÇÃO SÁVIO GURGEL NOGUEIRA



PROJETOS : PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE VIAS PÚBLICAS
SERVIÇOS : PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO.

LOCALIDADE : DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS

TABELA: SEINFRA 027.1 (C/ DESONERAÇÃO), SEINFRA/ANP 05/2023 (C/ DESONERAÇÃO) E SINAPI 04/2023 (COM DESONERAÇÃO)


DATA : SETEMBRO 2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
027.1 - PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE VIAS PÚBLICAS						
Preço Adotado: 151,4700						
Quantidade	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	Unid: M2
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	2	15,55	31,1	
					TOTAL MAO DE OBRA	31,1
MATERIAIS						
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5	12,61	56,745	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1	24,99	24,99	
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15	15,54	2,331	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	35,59	36,3018	
					TOTAL MATERIAIS	120,3678
					Total Simples	151,47
					Encargos INCLUSOS	0
					BDI	0
					TOTAL GERAL	151,47

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
027.1 - PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE VIAS PÚBLICAS						
Preço Adotado: 0,94						
Quantidade	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	Unid: M2
MAO DE OBRA						
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, (CHP		0,001	271,58	0,27	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, (CHI		0,002	48,49	0,09	
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHP		0,0001	198,95	0,01	
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHI		0,003	64	0,19	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	15,79	0,04	
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA		0,001	196,22	0,19	
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA		0,002	75,63	0,15	
					Total Simples	0,94
					Encargos INCLUSOS	0
					BDI	0
					TOTAL GERAL	0,94

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
027.1 - PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE VIAS PÚBLICAS						
Preço Adotado: 55,6500						
Quantidade	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	Unid: M2
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,6	15,55	9,33	
10445	CALCETEIRO	H	0,3	20,77	6,231	
					TOTAL MAO DE OBRA	15,561
MATERIAIS						
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15	66,08	9,909	
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15	60,88	9,132	
					TOTAL MATERIAIS	19,041
SERVIÇOS						
00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,043	441,98	19,0051	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
ADMINISTRAÇÃO SÁVIO GURGEL NOGUEIRA



PROJETOS : PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE VIAS PÚBLICAS

SERVIÇOS : PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO.

LOCALIDADE : DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS

TABELA: SEINFRA 027.1 (C/ DESONERAÇÃO), SEINFRA/ANP 05/2023 (C/ DESONERAÇÃO) E SINAPI 04/2023 (COM DESONERAÇÃO)

DATA : SETEMBRO 2023

		TOTAL SERVIÇOS	19,0051
EQUIPAMENTOS (HORARIO)			
<u>10726</u>	<u>COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)</u>	H	0,01 83,9284 0,8393
<u>10724</u>	<u>COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)</u>	H	0,05 24,0836 1,2042
		TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO)	2,0435
		Total Simples	55,65
		Encargos INCLUSOS	
		BDI	0
		TOTAL GERAL	55,65


 Bruno Roberto de Araújo Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 062185638-8